

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

na dodávku stavby: „**Rekonstrukce kulturního (komunitního) domu Včelná**“

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Obec Včelná

Sídlo:

Husova 212, 373 82 Včelná

Statutární zástupce:

Miroslava Stránská, starostka obce

IČ:

00245607

DIČ:

CZ00245607

Telefon:

+420 387 250 223

E-mail:

starostka@vcelna.cz

Peněžní ústav:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

43-3945120267/0100

Datová schránka ID:

pk7b5se

a

1.2. Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Sídlo:

Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

Zastoupený:

Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

IČO:

260 89 785

DIČ:

CZ26089785

Telefon:

+420 380 731 187

E-mail:

office@auboeck.cz

Peněžní ústav:

SBERBANK CZ, a.s.

Číslo účtu:

4200182951/6800

Datová schránka ID:

2x9n6mw

1.3. Předmět dodatku č.2 ke smlouvě o dílo:

Vzhledem k tomu, že smluvní strany mají zájem na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2020 (dále jako „**smlouva**“), ve znění předchozího dodatku č.1, v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (víceprací) a objektivní potřebou upravit termín dokončení díla, se objednatel a zhotovitel dohodli v souladu s článkem III odst. III.1. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění.

IV. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (víceprací) a výkonů nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace, se v článku IV. Doba plnění mění a nově zní takto:

- dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:
do 20. 7. 2021

V. CENA DÍLA

V souvislosti s realizací předmětu díla vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a výkonů nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace. Zhotovitel tyto práce ocenil dle pravidel stanovených ve smlouvě. Smluvní strany se na provedení těchto víceprací dohodly. Soupis víceprací i s jejich oceněním je ve formě změnových listů přílohou č.1 tohoto dodatku.

Celková hodnota víceprací na základě tohoto dodatku činí:

Cena ZL celkem bez DPH	1.050.934,88 Kč
DPH	220.696,32 Kč
Cena ZL včetně DPH	1.271.631,20 Kč

Článek V odst. V.1. smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:

Cena za dílo celkem bez DPH	18.592.923,30 Kč
DPH	3.904.513,89 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	22.497.437,19 Kč

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Objednatel na sebe přejímá povinnost stanovenou zákonem 340/2015 Sb. zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, vyplývajících se zveřejněním smlouvy v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č.1: odsouhlasené změnové listy ZL01-ZL28

Příloha č.2: Aktualizovaný harmonogram stavby 06/2021

V Boršově nad Vltavou dne: 12.5.2021

Za zhotovitele:



Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti

Ve Včelné dne: 12.4.2021

Za objednatele:

OBEC VČELNÁ
Husova 212, PSČ 373 82
IČO: 00245607
tel./fax: 387 250 223

Miroslava Stránská
starostka obce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

ZL KD Včelná

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	65 345,83	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	69 678,12	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	345 396,24	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	240 954,32	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	54 402,99				17	Jiné VRN	22 188,78
6		Montáž	203 158,60				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		978 936,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	22 188,78
20	HZS		49 810,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 050 934,88

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	-0,00	0,00
základní	21,0	1 050 934,88	220 696,32

Cena s DPH 1 271 631,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: ZL KD Včelná

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
496	Dodatek č. 2	1 050 934,88	0,00	220 696,32	1 271 631,20	0,00	978 936,10	49810,00	22 188,78	0,00
ZL01	Nová plechová krytina (obj.B)	118 077,06	0,00	24 796,18	142 873,24	0,00	115 309,63	0,00	2 767,43	0,00
ZL02	Úprava podlahy na pódlu - var. B	124 408,37	0,00	26 125,76	150 534,13	0,00	121 492,55	0,00	2 915,82	0,00
ZL03	Předsazená konstrukce	254 352,21	0,00	53 413,96	307 766,17	0,00	221 535,36	27500,00	5 316,85	0,00
ZL04	Výzdívka parapetu na galerii	14 817,45	0,00	3 111,66	17 929,11	0,00	14 470,17	0,00	347,28	0,00
ZL05	Zemní práce pod podkladní bet. deskou	23 673,96	0,00	4 971,53	28 645,49	0,00	23 119,10	0,00	554,86	0,00
ZL06	Úprava štitu A/B	96 319,98	0,00	20 227,20	116 547,18	0,00	94 062,48	0,00	2 257,50	0,00
ZL07	Úprava soklu	90 960,41	0,00	19 101,69	110 062,10	0,00	88 828,53	0,00	2 131,88	0,00
ZL08	Zazdění okna za barem	6 788,00	0,00	1 425,48	8 213,48	0,00	6 628,91	0,00	159,09	0,00
ZL09	Strop sál - SDK a OSB	113 975,95	0,00	23 934,95	137 910,90	0,00	111 304,64	0,00	2 671,31	0,00
ZL10	Vnější výplně otvorů	181 497,54	0,00	38 114,48	219 612,02	0,00	177 243,69	0,00	4 253,85	0,00
ZL11	Relenční jímka	-711 011,39	0,00	-149 312,39	-860 323,78	0,00	-694 347,06	0,00	-16 664,33	0,00
ZL12	Zábradlí	9 149,75	0,00	1 921,45	11 071,20	0,00	8 935,30	0,00	214,45	0,00
ZL13	VZT a chlazení	173 187,53	0,00	36 369,38	209 556,91	0,00	169 128,45	0,00	4 059,08	0,00
ZL14	Zdivo vnitřních příček	20 363,52	0,00	4 276,34	24 639,86	0,00	19 886,25	0,00	477,27	0,00
ZL15	Anhydrit/bet mazaninou	-30 376,44	0,00	-6 379,05	-36 755,49	0,00	-29 664,49	0,00	-711,95	0,00
ZL16	Podlahové krytiny	-33 082,84	0,00	-6 947,40	-40 030,24	0,00	-32 307,46	0,00	-775,38	0,00
ZL17	Fasáda	38 567,93	0,00	8 099,27	46 667,20	0,00	37 663,99	0,00	903,94	0,00
ZL18	Elektroinstalace	135 323,00	0,00	28 417,83	163 740,83	0,00	132 151,37	0,00	3 171,63	0,00
ZL19	AV technika	141 649,70	0,00	29 746,44	171 396,14	0,00	122 856,81	17150,00	1 642,89	0,00
ZL20	Topný kabel	140 739,27	0,00	29 555,25	170 294,52	0,00	132 401,63	5160,00	3 177,64	0,00
ZL21	ZTI	-116 749,46	0,00	-24 517,39	-141 266,85	0,00	-114 013,14	0,00	-2 736,32	0,00
ZL22	Obložení sálu	88 565,76	0,00	18 598,81	107 164,57	0,00	86 490,00	0,00	2 075,76	0,00
ZL23	Omítky	26 262,04	0,00	5 515,03	31 777,07	0,00	25 646,52	0,00	615,52	0,00
ZL24	Vnitřní dveře	105 143,36	0,00	22 080,11	127 223,47	0,00	102 679,06	0,00	2 464,30	0,00
ZL25	Čistící zóna + GP	16 204,80	0,00	3 403,01	19 607,81	0,00	15 825,00	0,00	379,80	0,00
ZL26	Náter dřevěné fasády	12 717,12	0,00	2 670,60	15 387,72	0,00	12 419,06	0,00	298,06	0,00
ZL27	Klempířské prvky	-2 877,70	0,00	-604,32	-3 482,02	0,00	-2 810,25	0,00	-67,45	0,00
ZL28	Hasící přístroje	12 288,00	0,00	2 580,48	14 868,48	0,00	12 000,00	0,00	288,00	0,00
Celkem		1050934,88	0,00	220696,32	1271631,20	0,00	978936,10	49810,00	22188,78	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Nová plechová krytina (obj.B)
 Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

D17				764: Konstrukce klempířské				0,00	-6 630,54	-6 630,54	-2,310
1 R		D1-D7	Šetná demontáž deštových svodů, oprava poškozených míst, zpětná instalace	kpl	-7,0000	250,00		0,00	-1 750,00	0,33000	-2,310
2 R		K16	Podokapní žlab půlkruhového tvaru rš 400 mm	m	-12,3000	1 186,59		0,00	-14 595,06	0,00000	0,000
3 R		K17	Podokapní žlab půlkruhového tvaru rš 250 mm	m	-28,0000	586,68		0,00	-16 427,04	0,00000	0,000
4 R		K18	Podokapní žlab půlkruhového tvaru rš 330 mm	m	52,3200	618,35		0,00	32 352,07	0,00000	0,000

-12,3 "rozpočet SoD"

64,62 "dle zaměření skutečnosti"

Součet

5 R		K19	Odpadní trouba kruhového průřezu včetně zděří, kolena, pro napojení na svislé potrubí rš 500 mm	m	-5,6000	1 109,02		0,00	-6 210,51	0,00000	0,000
-----	--	-----	---	---	---------	----------	--	------	-----------	---------	-------

PSV PSV Práce a dodávky PSV 80 692,35 41 247,82 121 940,17 2,308

764				Konstrukce klempířské				80 692,35	41 247,82	121 940,17	2,308
6 764		764111651 R	Krytina střechy Zefir (PES, RAL 7016, lesklá)	m2	311,1400	210,00		48 055,57	17 283,83	65 339,40	2,054
7 764		764211405 R	Oplechování hřebene (obly, vč. čel a větracího pásu (RAL 7016, lesklé)	m	18,5200	760,00		6 131,97	7 943,23	14 075,20	0,066
8 764		764212660 R	Okapnice (RAL 7016, lesklá)	m	37,0400	262,00		4 408,50	5 295,98	9 704,48	0,048
9 764		764212661 R	Ochranná větrací mřížka proti pladvu	m	37,0400	90,00		1 514,20	1 819,40	3 333,60	0,048
10 764		764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	30,2100	619,00		12 487,61	6 212,38	18 699,99	0,066
11 764		764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	12,5000	863,00		8 094,50	2 693,00	10 787,50	0,026

Celkem 80 692,35 34 617,28 115 309,63 -0,002

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Úprava podlahy na pódiu - var. B

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
D15 762: Konstrukce tesařské											
12	R	762500001	Podlahové kce z vodovzdorné, foliované, protiskluzové překližky tl. 16 mm	m2	-65,7000	442,00	0,00	-29 039,40	-29 039,40	0,02459	-1,616
D7 006: Úpravy povrchu											
25	R	612000001	Zateplení stropu z polystyrenových desek EPS 70F tl 140 mm - bez povrchové úpravy	m2	-65,7000	1 068,00	0,00	-70 167,60	-70 167,60	0,01085	-0,713
HSV											
Práce a dodávky HSV					1 892,16	2 081,38	3 973,54	0,000			
997 Přesun sutě											
24	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,1826	1 760,00	0,00	2 081,38	2 081,38	0,00000	0,000
28	013	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,1826	1 600,00	0,00	1 892,16	1 892,16	0,00000	0,000
PSV											
Práce a dodávky PSV					169 666,08	47 059,93	216 726,01	3,323			
13	R	762520001	Přeložení stávající podlahy z prken včetně doplnění, ošetření	m2	-65,7000	170,00	0,00	-11 169,00	-11 169,00	0,00000	0,000
762 Konstrukce tesařské											
15	762	762511284	Podlahové kce podkladové dvourvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	65,7000	575,00	23 975,90	13 801,60	37 777,50	0,01956	1,285
14	762	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	65,7000	70,40	0,00	4 625,28	4 625,28	0,00000	0,000
16	762	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	65,7000	109,00	0,00	7 161,30	7 161,30	0,00000	0,000
17	605	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,3440	6 650,00	0,00	8 937,60	8 937,60	0,55000	0,739
					1,3440						
32	762	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	65,7000	39,40	2 587,92	0,66	2 588,58	0,00020	0,013
26	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,0243	1 470,00	0,00	2 975,72	2 975,72	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Úprava podlahy na pódiu - var. B
 Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
775 Podlahy skládané											
18	775	775530003 R	Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených šířky do 120 mm s podkladem z desek	m2	65,7000	870,00	40 285,93	16 873,07	57 159,00	0,01109	0,729
31	611	61151044	podlaha dřevěná masiv tl 20mm dub	m2	72,2700	1 299,00	93 878,73	0,00	93 878,73	0,00770	0,556
					72,2700						
20	775	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	1,2851	1 040,00	0,00	1 336,50	1 336,50	0,00000	0,000
33	R	R001	200mm)	kpl	1,0000	11 454,80	0,00	11 454,80	11 454,80	0,00000	0,000
							134 164,66	29 664,37	163 829,03	1,285	

Celkem

171 558,24
-50 065,69
121 492,55
0,994

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Předsazená konstrukce

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV											
Práce a dodávky HSV											
0,00216 335,36216 335,360,000,000											
2											
Zakládání											
9 R		006r	žb pasy z betonu C20/25 - XC2	m3	5.3900	2 820.00		15 199.80	15 199.80	0.00000	0.000
11 R		008r	výztuž základů 10505® (stěny z TŠ)	t	0.0300	40 000.00		1 200.00	1 200.00	0.00000	0.000
09											
Předsazené konstrukce											
15 R		010r	kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C30/37 - XC4,XF1	m3	14.0700	3 710.00		52 199.70	52 199.70	0.00000	0.000
nadzákladové zdi z žb C30/37 - XC4, XF1											
5.8											
žb desek a podest C30/37 - XC4, XF1											
6.8											
žb stropních desek C30/37 - XC4, XF1											
1.47											
Součet											
14.0700											
16 R		011r	bednění kompletní předsazené konstrukce (sestavení, montáž, demontáž, příprava na převoz.....)	kpl	1.0000	85 735.86		85 735.86	85 735.86	0.00000	0.000
17 R		012r	výztuž předsazené konstrukce 10505®	t	1.5500	40 000.00		62 000.00	62 000.00	0.00000	0.000
OST											
Ostatní											
20 R		015r	D+M ocelových sloupů	ks	5.0000	5 500.00		27 500.00	27 500.00	0.00000	0.000
998											
Přesun hmot											
21 011		998011002	Přesun hmot (jeřáb pro manipulaci, sestavování, montáž, demontáž,, dopravu)	kpl	1.0000	5 200.00		5 200.00	5 200.00	0.00000	0.000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Předsazená konstrukce

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

Celkem 0,00 249 035,36 249 035,36 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
Objekt: Dodatek č.2
Část: Vyzdívka parapetu na galerii
Objednatel: Obec Včelná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Místo: tř. 5 května 34

Zpracoval:
Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
D10 096: Bourání											
5 R		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,9840	234,00	0,00	698,26	698,26	0,00000	0,000
6 R		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - celkem 10 km	t	26,8560	10,20	0,00	273,93	273,93	0,00000	0,000
					26,8560						
7 R		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	2,9840	550,00	0,00	1 641,20	1 641,20	0,00000	0,000
D11 099: Přesun hmot HSV											
8 R		998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,3598	660,00	0,00	1 557,47	1 557,47	0,00000	0,000
HSV Práce a dodávky HSV											
3 Svislé a kompletní konstrukce							4 886,34	5 412,97	10 299,31	2,360	2,360
2 011		311113131	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	6,7250	825,00	4 068,96	1 479,17	5 548,13	0,34662	2,331
					6,7250						
3 011		312361821	Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,0274	41 200,00	817,38	311,50	1 128,88	1,04922	0,029
					0,0113						
					0,0161						
					0,0274						
					Součet						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
1 013		962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	11,4325	113,00	0,00	1 291,87	1 291,87	0,00000	0,000
					11,4325						
997 Přesun sutě							0,00	2 330,43	2 330,43	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Vyzdívka parapetu na galerii
 Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
91013		997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,9839	781,00	0,00	2 330,43	2 330,43	0,00000	0,000

Celkem

4 886,34 **9 583,83** **14 470,17** **2,360**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Zemní práce pod podkladní bet. deskou

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											78,840
1 Zemní práce											78,840
3 001	131201101		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,5000	286,00	10 439,00		10 439,00	0,00000	0,000
4 001	162251102		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	73,0000	39,70	2 898,10		2 898,10	0,00000	0,000
					73,0000						
14.6 * 5											
2 001	167151101		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	36,5000	138,00	5 037,00		5 037,00	0,00000	0,000
1 011	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,5000	130,00	4 745,00		4 745,00	2,16000	78,840
							2 871,46				

Celkem **2 871,46** **20 247,64** **23 119,10** **78,840**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Úprava štítu A/B
 Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce										
6 R	311238344		Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených keramických tl 300 mm pevnosti P 10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	11,4200	879,74	0,00	10 046,63	10 046,63	2,312
11 011	311272211		Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	11,6549	1 240,00	11 595,23	2 856,85	14 452,08	2,022
							11 595,23	12 903,48	24 498,71	4,334
4 Vodorovné konstrukce										
12 011	411351011		Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	14,8850	362,00	2 799,72	2 588,65	5 388,37	0,079
13 011	411351012		Odstanění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	14,8850	107,00	0,00	1 592,70	1 592,70	0,000
14 011	417321515		Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,1140	3 290,00	3 111,65	553,41	3 665,06	2,4340
15 011	417351115		Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	7,6530	360,00	665,05	2 090,03	2 755,08	0,044
16 011	417351116		Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	7,6530	81,00	0,00	619,89	619,89	0,000
17 011	417361821		Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,0346	45 000,00	1 101,44	455,56	1 557,00	0,036
							7 677,86	7 900,24	15 578,10	2,893
6 Úpravy povrchů										
19 283	28375938		deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 100mm	m2	34,6900	110,00	3 815,90	0,00	3 815,90	0,00170
							34,6900			0,059
18 011	622211021		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	31,5300	615,00	6 234,74	13 156,21	19 390,95	0,269
							0,00	3 608,38	3 608,38	0,000
9 Bourací práce										
20 013	962031133		Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	26,3000	113,00	0,00	2 971,90	2 971,90	0,000
21 013	962032314		Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,4680	1 360,00	0,00	636,48	636,48	0,000
							0,00	18 274,00	18 274,00	0,000
997 Přesun sutě										
22 013	997013213		Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	6,9330	1 760,00	0,00	12 202,08	12 202,08	0,00000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Úprava štítu A/B

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5 května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
2	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,9330	234,00	0,00	1 622,32	1 622,32	0,00000	0,000
3	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - celkem 10 km	t	62,3970	10,20	0,00	636,45	636,45	0,00000	0,000
					62,3970						
4	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,9330	550,00	0,00	3 813,15	3 813,15	0,00000	0,000
D11							0,00	7 199,94	7 199,94		0,000
5	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	10,9090	660,00	0,00	7 199,94	7 199,94	0,00000	0,000
765							865,80	830,70	1 696,50		0,006
23	765	765192001 R	Nouzové (provizorní) zakrytí štítu plachtou	m2	45,0000	37,70	865,80	830,70	1 696,50	0,00014	0,0006
Celkem							30 189,53	63 872,95	94 062,48		7,561

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Úprava soklu

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
D28 784: Malby										
29 R	784000003		Cementová stěrka broušená stěn	m2	24,6000	760,00	18 696,00	0,00	18 696,00	0,093
										0,093
HSV										
Práce a dodávky HSV										
2 Zakládání										
7 002	211971121		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	64,2000	39,40	780,67	1 748,81	2 529,48	0,00031
										0,020
8 693										
8 693	69311199		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	64,2000	17,40	1 117,08	0,00	1 117,08	0,019
										0,019
9 002										
9 002	212572111		Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	17,7600	1 030,00	11 866,52	6 426,28	18 292,80	1,92000
										34,099
10 002	212755214		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	40,0000	44,40	1 244,40	531,60	1 776,00	0,00049
										0,020
6 Úpravy povrchů										
11 014	622125111		Vypínění spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnice nebo kamene	m2	36,1800	90,10	401,24	2 858,58	3 259,82	0,00370
										0,134
12 014	622135002		Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	36,1800	296,00	4 146,23	6 563,05	10 709,28	0,02730
										0,988
13 014	622135092		Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	144,7200	82,60	6 363,34	5 590,53	11 953,87	0,01050
										1,520
36,18 * 4										
144,7200										
28 011	622142001		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,1370	195,00	1 170,09	1 781,63	2 951,72	0,00438
										0,066
15 011	637121112		Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	18,5500	319,00	4 392,08	1 525,37	5 917,45	0,27560
										5,112
30 R	622511111		Tenkovrstvá soklová omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	-9,4630	549,00	0,00	-5 195,19	-5 195,19	0,00628
										-0,059

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Úprava soklu

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9 Ostatní konstrukce a práce											
26 R		916371211	Osazení skrytého zahradního obrubníku platového jednostrannám odkopáním zeminy	m	36,2000	12,70	0,00	459,74	459,74	0,00000	0,000
16 231		916371111 R	Obrubník zahradní skrytý z recyklovaného materiálu výška 75 mmvčetně trnů	m	36,2000	82,00	2 730,57	237,83	2 968,40	0,03014	1,091
17 013		978023251 R	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	36,1800	58,80	0,00	2 127,38	2 127,38	0,00000	0,000
					15,0600						
					25,1*0,6						
					35,2*0,6						
					21,1200						
					36,1800						
					Součet						
18 013		978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	3,7577	125,00	0,00	469,71	469,71	0,00000	0,000
6 R		935115119	Betonový odvodňovací žlab	m	-20,0000	309,00	0,00	-6 180,00	-6 180,00	0,61153	-12,231
997 Přesun sutě											
19 013		997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,5630	781,00	0,00	1 220,70	1 220,70	0,00000	0,000
1 R		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,5630	234,00	0,00	365,74	365,74	0,00000	0,000
2 R		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - celkem 10 km	t	14,0670	10,20	0,00	143,48	143,48	0,00000	0,000
					14,0670						
3 R		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,5630	550,00	0,00	859,65	859,65	0,00000	0,000
D11 099: Přesun hmot HSV											
4 R		998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	16,1850	660,00	0,00	10 682,10	10 682,10	0,00000	0,000
							0,00	10 682,10	10 682,10	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.:2
 Část: Úprava soklu
 Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
711 Izolace proti vodě										
20	711	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	34,2900	108,00	1 747,76	1 955,56	3 703,32	0,012
							1 747,76	1 955,56	3 703,32	0,012

Celkem

35 959,98 52 868,55 88 828,53 30,884

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
Objekt: Dodatek č.2
Část: Zazdění okna za barem

Objednatel: Obec Včelná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
D11 099: Přesun hmot HSV											
1	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,8150	660,00	0,00	537,90	537,90	0,00000	0,000
D17 764: Konstrukce klempířské											
2	R	K04d	Oplechování parapetu rš 380 mm	m	-1,4700	478,00	0,00	-702,66	-702,66	0,00000	0,000
					-1,4700						
D28 784: Malby											
3	R	784000001	Dvojnásobné bílé malby s penetrací	m2	2,1462	36,60	0,00	78,55	78,55	0,00026	0,001
					2,1462						
D7 006: Úpravy povrchu											
4	R	622000002	KZS pod omítku vnějších stěn z polystyrenových desek EPS 70F tl 180 mm	m2	2,1462	831,75	0,00	1 785,10	1 785,10	0,01420	0,030
					2,1462						
5	R	622000003	KZS pod omítku vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	-0,8780	267,20	0,00	-234,60	-234,60	0,00369	-0,003
					-0,8780						
6	R	622541011	Tenkovrstvá omítka se zvýšenou odolností včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,3902	253,00	0,00	98,72	98,72	0,00268	0,001
					0,3902						
HSV Práce a dodávky HSV											
							2 510,56	2 378,48	4 889,04	0,787	
3 Svislé a kompletní konstrukce											
7	014	310231055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	2,1462	1 500,00	2 344,79	874,51	3 219,30	0,34840	0,748

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Zazdění okna za barem
 Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
					2,1462						
6					1,46*1,47		165,77	422,29	588,06		0,039
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
8 011		612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,1462	274,00	165,77	422,29	588,06	0,01838	0,039
					2,1462						
9					1,46*1,47		0,00	1 081,68	1 081,68		0,000
Ostatní konstrukce a práce, bourání											
9 013		968082017	Vybourání plastových rámiů oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2 - pro další použití	m2	2,1462	504,00	0,00	1 081,68	1 081,68	0,00000	0,000
					2,1462						
PSV							0,00	176,86	176,86		0,000
Práce a dodávky PSV											
764							0,00	127,16	127,16		0,000
Konstrukce klempířské											
10 764		764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,4700	86,50	0,00	127,16	127,16	0,00000	0,000
766							0,00	49,70	49,70		0,000
Konstrukce truhlářské											
11 766		766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,0000	49,70	0,00	49,70	49,70	0,00000	0,000
Celkem							2 510,56	4 118,35	6 628,91		0,816

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Strop sál - SDK a OSB

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
D15										
762: Konstrukce tesařské										
28 R	762511267		Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	56,5000	362,00	0,00	20 453,00	20 453,00	0,01571
32 762	762083111		Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,4000	1 060,00	817,61	1 726,39	2 544,00	0,00122
			2,4		2,4000					0,003
30 762	762713110		Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	240,0000	153,00	0,00	36 720,00	36 720,00	0,00000
			240		240,0000					0,000
31 605	60512125		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	2,4000	6 150,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,55000
			2,4		2,4000					1,320
29 762	762795000		Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	2,4000	873,00	2 096,02	-0,82	2 095,20	0,02447
			2,4		2,4000					0,059
D16										
763: Konstrukce montované										
2 R	763110001		SDK příčka W116 tl 160 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 Tl 2x 40 mm - ve vřhu desky H2	m2	-4,6523	1 132,75	0,00	-5 269,89	-5 269,89	0,04605
			2 NP							-0,214
			(1,255+0,05)*(4,045+3,085)/2		4,6523					
			Součet		4,6523					
			-4,65233		-4,6523					
3 R	763110002		SDK příčka W116 tl 260 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 Tl 2x 40 mm - ve vřhu desky H2	m2	-3,3868	1 144,25	0,00	-3 875,35	-3 875,35	0,04870
			2 NP							-0,165
			(0,85+0,10)*(4,045+3,085)/2		3,3868					
			Součet		3,3868					
			-3,38675		-3,3868					
1 R	763111411		SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 Tl 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	-22,2959	920,00	0,00	-20 512,23	-20 512,23	0,04410
										-0,983

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
Objekt: Dodatek č.2
Část: Strop sál - SDK a OSB
Objednatel: Obec Včelná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Místo: tř. 5 května 34

Zpracoval:
Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
2. NP											
(1,23+1,49+3,355-0,10+1,52+0,075+0,455)*(4,045+3,085)/2					28,6091						
otvory											
-0,80*2,10					-1,6800						
-2,155*2,15					-4,6333						
Součet					22,2958						
-22,29588					-22,2959						
4 R	763111717		SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	-30,3350	23,00	0,00	-697,71	-697,71	0,00020	-0,006
-30,33495					-30,3350						
1. NP											
(0,90*3+0,90*2+0,90)*2,80					15,1200						
0,60*3,17					1,9020						
2. NP											
(0,925+0,225+1,00)*(2,945+0,14)					6,6328						
Součet					23,6548						
-23,65475					-23,6548						
6 R	763121714		SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	-23,6550	52,00	0,00	-1 230,06	-1 230,06	0,00010	-0,002
-23,655					-23,6550						
Akustický sádrokartonový podhled na hliníkové konstrukci											
12 R	763130001			m2	-114,8924	1 180,00	0,00	-135 573,03	-135 573,03	0,00038	-0,044
15 R	763131751		Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	60,0000	51,75	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00000	0,000
16 R	28300001		Folie parotěsná N AL 170 Speciál - dodávka	m2	69,0000	51,75	0,00	3 570,75	3 570,75	0,00017	0,012
17 R	763131761		Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivé	m2	12,3000	46,00	0,00	565,80	565,80	0,00000	0,000
10 763	763131431		SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní koe profil CD+UD REI do 90	m2	306,9000	671,00	66 222,88	139 707,02	205 929,90	0,01385	4,251
39 R	763160001		SDK kastlík tvaru L - dodávka a montáž	m	-12,6700	586,50	0,00	-7 430,96	-7 430,96	0,00517	-0,066

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Strop sál - SDK a OSB

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5 května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV											0,000
741 Elektroinstalace - silnoprúd											0,000
44	741	741132321	Kabelové ucpávky v SDK podhledu (sál)	kus	1,0000	2 130,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00000	0,000
766 Konstrukce truhlářské											0,000
41	766	766231113	Dodávka a montáž protipožárního víka JAP LUSO 1200 x 700 mm včetně dřevěné výměny pro zavěšení	kus	1,0000	10 070,00	503,50	9 566,50	10 070,00	0,00044	0,000
Celkem											4,467
							84 400,01	26 904,63	111 304,64		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Vnější výplně otvorů
 Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
D20 7662: Vnější výplně					0,00		198 518,69		198 518,69		0,000
6 R	A05		Okno Al pevné 1160x2830 mm EW 15DP1-C, zasklení trojsklo	kus	-1,0000	40 250,00	0,00	-40 250,00	-40 250,00	0,00000	0,000
8 R	DP2		Dveře plastové plné 1kf. 1100x2035 mm	kus	1,0000	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00000	0,000
9 R	R01		Příplatek za akustické požadavky a třídu bezpečnosti 2B2 (Al výplně stavebních otvorů 1.NP)	soubor	1,0000	7 570,00	0,00	7 570,00	7 570,00	0,00000	0,000
10 R	R02		Příplatek za akustické požadavky a třídu bezpečnosti XXX - zábradelní funkce (Al výplně stavebních otvorů 2.NP)	soubor	1,0000	51 600,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00000	0,000
20 R	R3		Okno plastové celoprosklené sklopné, 1200/600mm (kotelna)	kus	1,0000	4 798,69	0,00	4 798,69	4 798,69	0,00000	0,000
21 R	R04		Příplatek za madla, samozavírač s aretací, panikové hrazdy, kování (Al výplň A01+DH1 - vstup do objektu)	kus	1,0000	71 880,00	0,00	71 880,00	71 880,00	0,00000	0,000
22 R	R03		Příplatek za madla, samozavírač s aretací (Al výplň D06 - pulkyvadlové dveře do sálu)	kus	1,0000	22 150,00	0,00	22 150,00	22 150,00	0,00000	0,000
23 R	R06		Nové dvoukřídlé PLASTOVÉ dveře 1690/2340mm, prosklené (ve spodní části connex), bílé (2x paniková hrazda, samozavírač s aretací); vč. montáže - boční únikový východ ze sálu	kus	1,0000	79 670,00	0,00	79 670,00	79 670,00	0,00000	0,000
D21 767: Konstrukce zámečnické					0,00		-21 275,00		-21 275,00		0,000
11 R	Z10		Ocelová konstrukce proskleného zábradlí (1040x900 mm)	kus	-2,0000	8 625,00	0,00	-17 250,00	-17 250,00	0,00000	0,000
12 R	Z11		Ocelová konstrukce - příprava pro instalaci požární rolety (2049x1060 mm)	kus	-1,0000	4 025,00	0,00	-4 025,00	-4 025,00	0,00000	0,000
Celkem					0,00		177 243,69		177 243,69		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Retenční jímka
 Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5. května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV											
Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
54	R	131301209	Příplatek za lepidlost u hloubení jam započtených v hornině tř. 4 - 50% z hloubení jam	m3	-59,1590	30,80	0,00	-1 822,10	-1 822,10	0,00000	0,000
55	R	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-196,3098	535,00	0,00	-105 025,74	-105 025,74	0,00000	0,000
56	R	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 -50%	m3	-146,8900	35,80	0,00	-5 258,66	-5 258,66	0,00000	0,000
57	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	-596,9600	110,00	0,00	-65 665,60	-65 665,60	0,00000	0,000
58	R	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m - výměr viz zřízení pažení do 2,0 m viz zřízení	m2	-596,9600	65,50	0,00	-39 100,88	-39 100,88	0,00000	0,000
59	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m - výměr: viz součet hloubení rýh a jam v hor. 4	m3	-412,0570	137,00	0,00	-56 451,81	-56 451,81	0,00000	0,000
60	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-17,8002	110,40	0,00	-1 965,14	-1 965,14	0,00000	0,000
61	R	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 - výměr viz vodorovné přemístění	m3	-17,8010	224,00	0,00	-3 987,42	-3 987,42	0,00000	0,000
62	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky - výměr viz vodorovné přemístění	m3	-17,8010	18,50	0,00	-329,32	-329,32	0,00000	0,000
63	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-32,9319	110,00	0,00	-3 622,51	-3 622,51	0,00000	0,000
64	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-267,7639	127,00	0,00	-34 006,02	-34 006,02	0,00000	0,000
65	R	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - výměr: 0,3 nad HH potrubí	m3	-94,0509	1 160,00	0,00	-109 099,04	-109 099,04	0,00000	0,000
66	R	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny - viz výkaz obsypu	m3	-94,0510	232,00	0,00	-21 819,83	-21 819,83	0,00000	0,000
2 Zakládání											
4	R	001	Betonová prefabrikovaná nádrž, včetně dopravy a uložení	kus	1,0000	37 250,00	0,00	37 250,00	37 250,00	0,00000	0,000
0,214											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
Objekt: Dodatek č.2
Část: Retenční jímka

Objednatel: Obec Včelná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Místo: tř. 5. května 34

Zpracoval:
Datum: 16. 6. 2021

Místo: tř. 5.května 34

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
67	R	4515731x1	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku + obsyp potrubí 30,0 cm nad jeho horní hranu -výměr: celková délka výkopu 60,01m	m3	-29,9073	1 160,00	0,00	-34 692,47	-34 692,47	0,00000	0,000
Lože v rýhách - tloušťka 0,1m											
					-22,0900						
					-(48,0+45,3+127,6)*1,0*0,1						
Lože v jámách pod RŠ - tloušťka 0,15											
					-1,0125						
Lože v jámě pod RN - tloušťka 0,15m											
					-9,3840						
					2,5792						
					-29,9073						
						-90 452,80	-144 497,72	-234 950,52		0,214	
8 Trubní vedení											
68	R	85001 Rpol	Výřez nebo výsek do stávající šachty nebo stoky	kus	-2,0000	575,00	0,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00000	0,000
69	R	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	-52,8000	508,76	0,00	-26 862,53	-26 862,53	0,00000	0,000
70	R	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	-23,0300	598,00	0,00	-13 771,94	-13 771,94	0,00000	0,000
					-33,3000						
					-12,0000						
					prořez 10%						
					-45,3*0,1						
					26,8						
					-23,0300						
					Součet						
71	R	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	-120,3600	645,15	0,00	-77 650,25	-77 650,25	0,00000	0,000
					-22,1						
					-105,5						
					prořez 10%						
					-127,6*0,1						
					20						
					-120,3600						
					Součet						
72	R	877260310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	-15,0000	63,02	0,00	-945,30	-945,30	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Retenční jímka

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
73	286	286171800	koleno kanalizační PVC 45° DN 100	kus	-15,0000	46,12	-691,80	0,00	-691,80	0,00000	0,000
74	R	877260320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plošných DN 100	kus	-6,0000	118,45	0,00	-710,70	-710,70	0,00000	0,000
75	286	286172000	odbočka PP Master 45° DN 100/DN100	kus	-6,0000	250,70	-1 504,20	0,00	-1 504,20	0,00000	0,000
76	R	877270310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plošných DN 125	kus	-2,0000	63,02	0,00	-126,04	-126,04	0,00000	0,000
77	286	286171810	koleno kanalizační PVC 45° DN 125	kus	-2,0000	71,07	-142,14	0,00	-142,14	0,00000	0,000
78	R	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plošných DN 150	kus	-17,0000	71,99	0,00	-1 223,83	-1 223,83	0,00000	0,000
79	286	286171820	koleno kanalizační PVC 45° DN 150	kus	-17,0000	113,62	-1 931,54	0,00	-1 931,54	0,00000	0,000
80	R	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plošných DN 150	kus	-11,0000	127,65	0,00	-1 404,15	-1 404,15	0,00000	0,000
81	286	286172050	odbočka PP Master 45° DN 150/DN150	kus	-11,0000	788,90	-8 677,90	0,00	-8 677,90	0,00000	0,000
82	R	877310330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plošných DN 150	kus	-3,0000	122,82	0,00	-368,46	-368,46	0,00000	0,000
83	286	286172440	redukce DN 150/DN125	kus	-1,0000	88,67	-88,67	0,00	-88,67	0,00000	0,000
84	286	28601 Rpol	Redukce KG/kamenina - kgum DN 160/150 včetně těsnění	kus	-1,0000	587,65	-587,65	0,00	-587,65	0,00000	0,000
85	286	28602 Rpol	Redukce kamenina/KG - kgum DN 150/160 včetně těsnění	kus	-1,0000	587,65	-587,65	0,00	-587,65	0,00000	0,000
86	R	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	-93,3000	19,55	0,00	-1 824,02	-1 824,02	0,00000	0,000
87	R	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-127,6000	25,30	0,00	-3 228,28	-3 228,28	0,00000	0,000
88	R	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	-2,0000	3 153,30	0,00	-6 306,60	-6 306,60	0,00000	0,000
89	R	894211111	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30; RŠs-DN1000, úhel nátku-154°, hloubka přítoku cca 1,80 vč. konické skruže, prstenců a poklopu A125	kus	-1,0000	10 497,20	0,00	-10 497,20	-10 497,20	0,00000	0,000
50	271	894812318	Revizní a čisticí šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru X	kus	1,0000	6 330,00	6 103,52	226,48	6 330,00	0,10863	0,109
51	271	894812331	Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,0000	1 930,00	1 898,80	31,20	1 930,00	0,01212	0,012
52	271	894812357	Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	1,0000	7 340,00	6 373,10	966,90	7 340,00	0,09292	0,093
9	271	899102113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámu nad 50 kg do 100 kg	kus	1,0000	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00000	0,000
15	895	89516 Rpol	Filtrační šachta multi DN 600, s hloubkou odtoku 1,26+1,566 mm, nátokový a dotokový modul včetně filtračního koše	kus	-1,0000	29 678,74	-29 678,74	0,00	-29 678,74	0,00000	0,000
16	895	89517 Rpol	Filtrační šachta multi DN 600, prodloužení 500mm	kus	-1,0000	5 614,88	-5 614,88	0,00	-5 614,88	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Retenční jímka
 Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	895	89518 Rpol	Filtrační šachta multi DN 600, teleskopický poklop D400 begu odvětrany - pro filtrační a škrťací šachtu	kus	-2,0000	7 086,30	-14 172,60	0,00	-14 172,60	0,00000	0,000
18	895	89519 Rpol	Filtrační šachta multi DN 600 - teleskop pro begu DN600	kus	-1,0000	3 573,05	-3 573,05	0,00	-3 573,05	0,00000	0,000
19	895	89520 Rpol	Škrťací šachta DN 600 s regulovaným odtokem 3,0 l/s, hloubka cca. 1,8 m - návrh na míru u fy NICOLL Praha	kus	-1,0000	17 513,35	-17 513,35	0,00	-17 513,35	0,00000	0,000
20	895	89505 Rpol	Montáž a doprava vsak.bloků z výroby	kus	-1,0000	6 325,00	-6 325,00	0,00	-6 325,00	0,00000	0,000
21	895	89506 Rpol	Montáž a doprava plastových šachet - filtrační a škrťací	kus	-2,0000	5 232,50	-10 465,00	0,00	-10 465,00	0,00000	0,000
22	896	89601 Rpol	Velkokapacitní vtok s plastovým rámem DN100, hl606,1 + včetně plochého záchranného koše na nečistoty hl191 vč. MTŽ	kus	-1,0000	3 274,05	-3 274,05	0,00	-3 274,05	0,00000	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 -13 800,00 -13 800,00 0,000

VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce									
96	013	013002000	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení			kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,000
0,000											

VRN4		Inženýrská činnost						0,00	-13 800,00	-13 800,00	0,000
97	R	042002000	Posudky - doklad o technické přejímce s provozovatelem	kus	-1,0000	7 475,00	-7 475,00	0,00	0,00000	0,000	
98	R	043002000	Zkoušky a ostatní měření - doklady pro předání díla	kus	-1,0000	6 325,00	-6 325,00	0,00	0,00000	0,000	

Celkem -90 452,80 -603 894,26 -694 347,06 0,214

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Zábradlí
 Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
D9 043: Ocelové konstrukce										
6	R	430000001	Ocelové konstrukce - dodávka a montáž včetně ochranných nátěrů, kotvení	kg	-243,4000	75,00	0,00	-18 255,00	-18 255,00	0,000
							0,00	-18 255,00	-18 255,00	0,000
HSV Práce a dodávky HSV										
4 Vodorovné konstrukce										
43 Schodišťové konstrukce a rampy										
1	R	430320001	Schodišťová konstrukce a rampa ze Žb tř. C 25/30 - včetně zřízení a odstranění bednění	m3	-0,5100	3 450,00	0,00	-1 759,50	-1 759,50	0,00000
2	R	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505		-0,0610	52 800,00	0,00	-3 220,80	-3 220,80	0,00000
							0,00	-4 980,30	-4 980,30	0,000
998 Přesun hmot										
3	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-1,0810	660,00	0,00	-713,46	-713,46	0,000
							0,00	-713,46	-713,46	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										
767 Konstrukce zámečnické										
4	R	Z04	Venkovní zábradlí na rampě	kpl	1,0000	15 452,50	0,00	15 452,50	15 452,50	0,000
7	R	001r	Venkovní zábradlí vstupního schodiště	kpl	1,0000	16 930,00	0,00	16 930,00	16 930,00	0,000
5	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,7900	280,20	0,00	501,56	501,56	0,000
Celkem										
							0,00	8 935,30	8 935,30	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: VZT a chlazení

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
01 Zařízení č. 1											
	R		rovně	m2	10,0000	579,60	0,00	5 796,00	21 776,00	0,00000	0,000
	R		tvarové	m2	10,0000	773,00	0,00	7 730,00	7 730,00	0,00000	0,000
	R		Interiérová mřížka 2600x900 mm, včetně montáže	ks	1,0000	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00000	0,000
02 Zařízení č. 2											
	R		Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu,	kpl.	1,0000	210 472,75	0,00	210 472,75	185 080,75	0,00000	0,000
	R		Odvodní nerezová digestoř DG-1 1000x900x450 mm, včetně osvětlení (60°C /IP65), odtok zábku a tukových filtrů, včetně montáže	ks	-1,0000	25 392,00	0,00	-25 392,00	-25 392,00	0,00000	0,000
03 Zařízení č.6 - odvětrání WC 2.06 ve 2.NP											
	R	6.01	Nástěnný axiální ventilátor ø125 mm V=100 m3/h, 30 Pa, P1=20 W, 230 V, 50 Hz, čas. doběh, včetně montáže	ks	1,0000	2 427,65	0,00	2 427,65	3 028,53	0,00000	0,000
	R	6.02	Samočinná žal. klapka ø125 mm, včetně montáže	ks	1,0000	384,10	0,00	384,10	384,10	0,00000	0,000
	R	6.03	Potrubí SPIRO (těsné provedení), včetně montáže DN 125 a pomoc. materiálů,	m	0,5000	433,55	0,00	216,78	216,78	0,00000	0,000
04 Zařízení č. 7											
	R		Vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qchl.nom./max =3,5/4,04 kW,	ks	-1,0000	9 171,25	0,00	-9 171,25	-9 171,25	0,00000	0,000
05 Zařízení č. 8											
	R	Pol. 8.03	Cu chladivody 6,35/12,7 mm	m	14,0000	952,00	0,00	13 328,00	-5 014,50	0,00000	0,000
	R		Vnitřní nástěnná chlad. jednotka,včetně montáže	ks	-2,0000	9 171,25	0,00	-18 342,50	-18 342,50	0,00000	0,000
07 Zařízení č.9-odvětrání WC+sprcha v 2.NP											
							0,00	-26 571,08	-26 571,08	0,000	0,000

Stavba: ZL KD Včelná
Objekt: Dodatek č.2
Část: VZT a chlazení

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
R	9 01		Odvodní taliř. ventil ø125 mm, vč. montážního kroužku, včetně montáže	ks	-3,0000	181,70	0,00	-545,10	-545,10	0,00000	0,000
R	9 02		Stěnová mřížka SMM 500x200, rozteč lamel 20 mm včetně montáže	ks	-2,0000	632,50	0,00	-1 265,00	-1 265,00	0,00000	0,000
R	9 03		Odvodní taliř. ventil ø200 mm, vč. montážního kroužku, včetně montáže	ks	-2,0000	353,05	0,00	-706,10	-706,10	0,00000	0,000
R	9 04		Ohebné VZT potrubí ø200 mm, včetně montáže, zvukově izolované	m	-1,0000	136,85	0,00	-136,85	-136,85	0,00000	0,000
R	9 05		Zpětná klapka samočinná ø200 mm, vč. montáže	ks	-1,0000	333,50	0,00	-333,50	-333,50	0,00000	0,000
			Sřešní ventilátor do kruh. potrubí ø200 mm, V=545 m3/h, 180 Pa, P1=120 W, 0.52 A; 230 V; 50 Hz; tři stupně otláček, dobéh, včetně montáž. podstavce 300/500 mm, včetně montáže	ks	-1,0000	22 169,70	0,00	-22 169,70	-22 169,70	0,00000	0,000
R	9 09		Ohebné VZT potrubí ø125 mm, včetně montáže	m	-3,0000	71,30	0,00	-213,90	-213,90	0,00000	0,000
R			Ohebné VZT potrubí ø125 mm, včetně montáže	m	-2,0000	71,30	0,00	-142,60	-142,60	0,00000	0,000
R	9 10		Potrubí SPIRO (těsné provedení), vč. montáže, barvovek a pomoc. materiálů,		0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
R			DN 200	m	-7,0000	510,60	0,00	-3 574,20	-3 574,20	0,00000	0,000
R			DN 125	m	-0,5000	433,55	0,00	-216,78	-216,78	0,00000	0,000
R			DN 100	m	-5,0000	382,95	0,00	-1 914,75	-1 914,75	0,00000	0,000
R	9 09'		Ohebné VZT potrubí ø125 mm; včetně montáže	m	8,0000	71,30	0,00	570,40	570,40	0,00000	0,000
R	N1		Ventilátor radiálníMicro Quadro	ks	1,0000	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00000	0,000
R	N2		sřešní hlavice Ø125mm	ks	1,0000	837,00	0,00	837,00	837,00	0,00000	0,000

Celkem

0.00

169 128,45

0.000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Zdivo vnitřních příček

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
D11 099: Přesun hmot HSV											
5 R		998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,9589	660,00	0,00	1 952,87	1 952,87	0,00000	0,000
HSV Práce a dodávky HSV											
3 Svislé a kompletní konstrukce											
8 011		310201112	Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním průměru přes 5 do 15 m	m3	1,1160	982,00	0,00	1 095,91	1 095,91	0,00000	0,000
					1,1160						
6 011		311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	5,5800	1 030,00	4 564,89	1 182,51	5 747,40	0,14854	0,829
					5,5800						
1 011		342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	20,0907	552,00	7 452,85	3 637,22	11 090,07	0,05897	1,185

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Anhydrit/bet.mazaninovou

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5 května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
D7 006: Úpravy povrchu											
1	R	632441225	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm	m2	-198,6000	378,00	0,00	-75 070,80	-75 070,80	0,11730	-23,296
							0,00	-75 070,80	-75 070,80	0,11730	-23,296

HSV Práce a dodávky HSV 33 971,68 11 434,63 45 406,31 22,436

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
5	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	9,9300	3 780,00	26 517,67	11 017,73	37 535,40	2,25634	22,405

A1 61,70*0,05 3,0850

A2 35,60*0,05 1,7800

C1 95,20*0,05 4,7600

C3 6,10*0,05 0,3050

Součet 9,9300

6	011	631319222	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	9,9300	758,00	7 401,62	125,32	7 526,94	0,00303	0,030
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------	--------	----------	---------	-------

A1

61,70*0,05 3,0850

A2

35,60*0,05 1,7800

C1

95,20*0,05 4,7600

C3

6,10*0,05 0,3050

Součet 9,9300

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Anhydrit/bet.mazaninou

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7 011	63491112		Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	5,9000	58,30	52,39	291,58	343,97	0,00000	0,000

1+0,9+1,1+1+1

0,9

Součet

5,0000

0,9000

5,9000

Celkem

33 971,68

-63 636,17

-29 664,49

-0,860

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Podlahové krytiny

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Aubóck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
D22 771: Podlahy z dlaždic										
2 R		59700001	Keramická dlažba silnutá rektifikovaná - dodávka	m2	-1,5000	250,00	0,00	-375,00	-1 678,93	-0,041
1 R		771570001	Montáž podlah z dlaždic keramických rektifikovaných na lepidlo (včetně soklu)	m2	-1,3000	550,00	0,00	-715,00		-0,012
3 R		771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-1,3000	48,10	0,00	-62,53		-0,000
4 R		998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	-0,8000	658,00	0,00	-526,40		0,000
D24 776: Podlahy povlakové										
6 R		284000001	Vinylová podlaha tl. 3 mm odolnost BRL S1, zátěž 34 - dodávka	m2	97,2671	700,00	0,00	68 086,97	119 802,97	0,203
5 R		776240001	Montáž vinylové podlahy lepením včetně nivelační stěrky, penetrace, obvodových listů	m2	92,3500	560,00	0,00	51 716,00		0,028
D25 777: Podlahy lité										
8 R		777530001	Epoxidová stěrka podlah tl. 5 mm včetně penetrace	m2	-92,3500	1 690,00	0,00	-156 071,50	-156 071,50	-0,140
					-92,35					
					-92,3500					
PSV Práce a dodávky PSV										
					2 512,80		3 127,20		5 640,00	
777 Podlahy lité										
14/777		777611101	Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy	m2	30,0000	188,00	2 512,80	3 127,20	5 640,00	0,007
					11,7+18,3					
					30,0000					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Fasáda

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
D7 006: Úpravy povrchu											
1	R	622000002	KZS pod omítku vnějších stěn z polystyrenových desek EPS 70F tl 180 mm	m2	36,8139	831,75	0,00	30 619,96	30 619,96	0,01420	0,523
3	R	622541011	Tenkovrstvá omítka se zvýšenou odolností včetně penetrace vnějších stěn	m2	27,8420	253,00	0,00	7 044,03	7 044,03	0,00268	0,075
							0,00	37 663,99	37 663,99		0,597

Celkem **0,00** **37 663,99** **37 663,99** **0,597**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
Objekt: Dodatek č.2
Část: Elektroinstalace

Objednatel: Obec Včelná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1 Rozvaděč Sál											
21-M Elektromontáže											
3	R	210190001	úprava ve stávajícím rozvaděči R-Sál pro instalaci doplňujícího rozvaděče 48M	kpl	1,0000	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,000
5 Svítidla-NOVÁ											
156	PL-	PL-430-4310-13131301	IDAHO 100 2015mm HL LED 36W 3310lm 3000K CRI80 D2		1,0000	8 793,05	8 793,05	0,00	8 793,05	0,00000	0,000
158	PL-	PL-210-1112-1301	GLORIOUS O1270 EB LED DD 61W 5540lm 3000K CRI80 E2		1,0000	19 476,80	19 476,80	0,00	19 476,80	0,00000	0,000
159	PL-	PL-210-1162-1301	GLORIOUS O1570 EB LED DD 76W 6920lm 3000K CRI80 E3		2,0000	20 577,55	41 155,10	0,00	41 155,10	0,00000	0,000
162	NR-	NR-IDNG64	*NORMALINK Gateway 1 DALI line IDNG64 , DALI, 230V 50/60Hz , Surface mounted /(DIN Rail) IP: 20 IK: 04 Colour: White , 105x90x60 H1_RS1		1,0000	7 993,35	7 993,35	0,00	7 993,35	0,00000	0,000
165	PL-	PL-340-1710N1-131301	IDAHO 100 Direct 1195x102x90mm IP20 On/Off Surface 1880lm - Luminaire with emergency 1 hod, Opal (01) J2NM		2,0000	9 765,00	19 530,00	0,00	19 530,00	0,00000	0,000
169	LOM	LOM-LL1161003	Art 250 LED 3K M1		3,0000	1 996,00	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00000	0,000
178	NR-	NR-VMVA	Via VMVA : Maintained, Autotest Lumen Output: 170lm, 230V 50/60Hz , 1 hours. Surface mounted , Ni-Cd 3,6V/750mAh , IP: 20, IK: 04. Colour: White. Diffuser: Transparent , 142x142x39 N1		3,0000	1 214,10	3 642,30	0,00	3 642,30	0,00000	0,000
179	NR-	NR-VMVA-4	Via VMVA : Maintained, Autotest Lumen Output: 170lm, 230V 50/60Hz , 1 hours. Surface mounted , Ni-Cd 3,6V/750mAh , IP: 20, IK: 04. Colour: White. Diffuser: Transparent , 142x142x39 N1B		1,0000	1 378,35	1 378,35	0,00	1 378,35	0,00000	0,000
180	NR-	NR-VMSA	Via VMSA : Maintained, Autotest Lumen Output: 150lm, 230V 50/60Hz , 1 hours. Surface mounted , Ni-Cd 3,6V/750mAh , IP: 20, IK: 04. Colour: White. Diffuser: Transparent , 142x142x39 N2		3,0000	1 214,10	3 642,30	0,00	3 642,30	0,00000	0,000
181	NR-	NR-VVA	Via VVA : Maintained, Autotest Lumen Output: 170lm, 230V 50/60Hz , 1 hours. Embedded , Ni-Cd 3,6V/750mAh , IP: 20. IK: 04. Colour: White. Diffuser: Transparent , 50x35x33 N3		2,0000	1 214,10	2 428,20	0,00	2 428,20	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Elektroinstalace

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5. května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
182	NR-	NR-VSA	Via VSA ;: Maintained., Autotest Lumen Output: 150lm, 230V 50/60Hz., 1 hours. Embedded, Ni-Cd 3,6V/750mAh, IP: 20, IK: 04, Colour: White. Diffuser: Transparent., 50x35x33 N4		4,0000	1 214,10	4 856,40	0,00	4 856,40	0,00000
183	NR-	NR-F-80L	EXTRAPLANA White 90 lm output Surface 1h Non Maintained Standard IP 44 IK 4 N5		1,0000	732,15	732,15	0,00	732,15	0,00000
184	NR-	NR-SGA-K	Exit Light Signal SGA-K ;: Maintained., Autotest Lumen Output: 100lm, 230V 50/60Hz., 1 hours. Surface mounted, Ni-Cd 3,6V/750mAh, IP: 20, IK: 07, Colour: White. Diffuser: Transparent., 357x225x34 NP		3,0000	1 203,75	3 611,25	0,00	3 611,25	0,00000
185	NR-	NR-F-80L	EXTRAPLANA White 90 lm output Surface 1h Non Maintained Standard IP 44 IK 4 NP2		3,0000	887,40	2 662,20	0,00	2 662,20	0,00000
186	NR-	NR-PF-SD	Piktogram pro Extraplano - EXIT šipka dolů NP2_P		3,0000	84,00	252,00	0,00	252,00	0,00000
188	R	001	Montáž	kpl	1,0000	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00000

6 Elektroinstalace dle skutečnosti										
							0,00	36 576,00	36 576,00	0,000
200	R	10	1.11 - Sá - instalace pro WIFI - projektor - trubka ohebná el inst. typ 16 R=16mm, WIFI, kabel UTP CAT6,	komp	1,0000	3 636,00	0,00	3 636,00	3 636,00	0,00000
204	R	14	1.13 - Podium - přívod pro oponu - změna trasy přívodu, krab.odbočná s víčkem KO 97/5, kabel CYKY-J 3x2,5mm2, kabel UTP CAT6,	komp	1,0000	3 351,00	0,00	3 351,00	3 351,00	0,00000
205	R	15	1.13 - Podium - instalace tlačítka - tablet, kabel CYKY-J 3x2,5mm2, kabel UTP CAT6	komp	1,0000	6 444,00	0,00	6 444,00	6 444,00	0,00000
206	R	16	kabel CYKY_J 3x2,5mm2, kabel CYKY-J 3x1,5mm2, spínače osvětlení,	komp	1,0000	1 847,00	0,00	1 847,00	1 847,00	0,00000
214	R	24	1.05 - Přívod pro jímku na dešťovou vodu, kabel CYKY-J 3x2,5mm2, trubka TR 20, TR 40 červená chránička, doplnění jistič do rozvaděče RV	komp	1,0000	2 832,00	0,00	2 832,00	2 832,00	0,00000
215	R	25	1.05 - RECEPCE - Změna v počtu podlahových krabic - minus 1 ks podlahové krabice, navíc 1x zásuvka 230v, 1x zásuvka data, 1x dvojrámeček, vše v provedení Antracit (cena podlahové krabice dle SOD je 3 388,67 Kč)	komp	1,0000	-1 510,00	0,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00000
222	R	32	Na fasádě ze zadu objektu - zásuvka 400V/32A - polozapuštěná zásuvka 400V/32A nová, protipožární kabel, krabice KO 97	komp	1,0000	1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná

Objekt: Dodatek č.2

Část: Elektroinstalace

Objednatel: Obec Včelná

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:

Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
227	R	37	Prívod pro objekt Technických služeb - průrazy, kabel CYKY-J 5 x 6mm ² (25m), kabelová spojka na kabel 5 x 6 mm ² , uložení na fasádě na příchytkách, demontáž stávajícího OCEP z fasády	komp	1,0000	7 926,00	0,00	7 926,00	7 926,00	0,00000	0,000
228	R	38	Úpravy kabeláží pro NS Včelná: původní PD - počet 17 ks	komp	1,0000	10 860,00	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00000	0,000

HSV

Elektroinstalace 2.část

0,00 2 498,52 2 498,52 0,000

9	Nová světa na rampě										
322	R	037	kabel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	35,0000	12,24	0,00	428,40	428,40	0,00000	0,000
323	R	038	stahovací pásy	ks	40,0000	0,64	0,00	25,60	25,60	0,00000	0,000
324	R	039	vypínač řaz 05 ABB TIME bílý	ks	1,0000	197,80	0,00	197,80	197,80	0,00000	0,000
326	R	040	montáže	kpl	1,0000	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00000	0,000

12 Ventilátor WC invalidé

332	R	046	montáže	kpl	1,0000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00000	0,000
333	R	047	kabel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	3,0000	12,24	0,00	36,72	36,72	0,00000	0,000

13

Méněpráce

335	R		Kabel CYKY 3Jx1,5	m	-80,0000	35,33	-979,20	-1 847,20	-2 826,40	0,00000	0,000
338	R		MARS žlab 62/50, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	-21,5000	358,23	-3 554,17	-4 147,78	-7 701,95	0,00000	0,000
339	R		MARS žlab 125/50 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	-32,0000	535,90	-10 368,32	-6 780,48	-17 148,80	0,00000	0,000
340	R		MARS žlab 250/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	-14,0000	641,70	-6 017,34	-2 966,46	-8 983,80	0,00000	0,000
342	R		Kovová přepážka (oddělení pro SLP)	m	-14,0000	176,66	-923,72	-1 549,52	-2 473,24	0,00000	0,000
343	R		Podlahová krabice - PODLAHOVÁ KRABICE 18 MODULŮ (3x230V/16A+1x230V/16A S 3st. PŘEP. OCHRANY + 4xRJ45)	ks	-2,0000	6 234,92	-6 777,34	-5 692,50	-12 469,84	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Elektroinstalace

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
355 R		Pol50a	Podlahová krabice - PODLAHOVÁ KRABICE 18 MODULU (3x230V/16A s 3st. PŘEP. OCHRANY + 4xRJ45) - montáž	kpl	-1,0000	2 846,25	0,00	-2 846,25	-2 846,25	0,00000	0,000
344 R			Přepětiová ochrana pro VZT jednotky 1+2st včetně krabice pod strop	ks	-2,0000	3 037,06	-5 251,86	-822,26	-6 074,12	0,00000	0,000
347 R			Jímací tyč dl. 1,5m vč. podstavce	ks	-11,0000	1 294,36	-4 149,53	-10 088,43	-14 237,96	0,00000	0,000
348 R			Jímací tyč dl. 2m vč. podstavce	ks	-2,0000	1 482,78	-878,30	-2 087,26	-2 965,56	0,00000	0,000
351 R			Dvěřní kontakt	ks	-2,0000	875,15	-945,30	-805,00	-1 750,30	0,00000	0,000
352 R			Systém EPS – ústředna EPS, 2x opticko-kouřový hlásič, posilovací zdroj, sířena, GSM	ks	-1,0000	22 655,00	-16 215,00	-6 440,00	-22 655,00	0,00000	0,000
353 R			Oživení, zprovoznění, vystavení zpráv	hod	-6,0000	575,00	0,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00000	0,000
354 R		Pol68 1	Podružný materiál, PPV	%	-0,0800	18 517,30	0,00	-1 481,38	-1 481,38	0,00000	0,000
					-0,0800						

-8 * 0,01

Celkem

70 081,37

62 070,00

132 151,37

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
Objekt: Dodatek č.2
Část: AV technika

Objednatel: Obec Včelná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Místo: tř. 5. května 34

Zpracoval:
Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
2 AV technika											
54 402,99 85 603,82 140 006,81 0,000 0,000											
21-M Elektromontáže											
1 R	210010003		trubka oheb el.inst. typ 23 R=23mm	m	294,0000	30,22		8 884,68	8 884,68	0,00000	0,000
2 R	210010003a		trubka oheb el.inst. typ 23 R=20mm	m	32,0000	30,22		967,04	967,04	0,00000	0,000
3 R	210010311		krab odbočná s víčkem hluboká KPR 68	ks	7,0000	86,39		604,73	604,73	0,00000	0,000
4 R	210010311a		krabice přístrojová KU 68	ks	26,0000	57,50		1 495,00	1 495,00	0,00000	0,000
5 R	210010311b		krabice jednod. do SDK	ks	6,0000	34,28		205,68	205,68	0,00000	0,000
6 R	210010311c		krabice přístrojová trojnás. do SDK KPL 64	ks	2,0000	86,39		172,78	172,78	0,00000	0,000
7 R	210010312		krab odbočná s víčkem KO 97/5	ks	1,0000	86,25		86,25	86,25	0,00000	0,000
8 R	210010313		krabice přístrojová čtyřnás. do SDK KPL 64	ks	1,0000	86,39		86,39	86,39	0,00000	0,000
9 R	210010313a		krabice ukončovací s víčkem 150x150 - Mix zařiz - Klubovna 2 NP	ks	1,0000	121,62		121,62	121,62	0,00000	0,000
10 R	210111021		zás.v krabici prost.obyč. jednoduchá ABB TANGO 16A/250V 2P+Z	ks	18,0000	158,48		2 852,64	2 852,64	0,00000	0,000
11 R	210111021a		zásuvka datová 1xRJ45 kompl. ABB TANGO bílá	ks	1,0000	158,48		158,48	158,48	0,00000	0,000
13 R	210111022		kabel FTP CAT5E	m	129,0000	23,59		3 043,11	3 043,11	0,00000	0,000
14 R	210111115		zásuvka BALS typ 3253 3P+N+Z pětilokik	ks	221,1300	1,00		221,13	221,13	0,00000	0,000
15 R	210120411		jistič PL7-B16/1	ks	9,0000	96,56		869,04	869,04	0,00000	0,000
16 R	210150021		relé impulsní	ks	4,0000	158,48		633,92	633,92	0,00000	0,000
17 R	210150021a		relé časové	ks	158,4800	1,00		158,48	158,48	0,00000	0,000
18 R	210800106		Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0	m	10,0000	24,36		243,60	243,60	0,00000	0,000
19 R	210800106a		Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	20,0000	23,09		461,80	461,80	0,00000	0,000
20 R	210800116		kabel CYKY 5Cx4 mm2 - pro zásuvku 400V/32A	m	12,0000	31,31		375,72	375,72	0,00000	0,000
21 R	210802251		symetrický stíněný kabel 2x0,22mm2	m	292,0000	38,33		11 192,36	11 192,36	0,00000	0,000
22 R	210802251a		kabel HDMI pro DATAPROJEKTOR 2 - Klubovna 2 NP	ks	1,0000	205,00		205,00	205,00	0,00000	0,000
23 R	210802251b		kabel HDMI pro DATAPROJEKTOR 1 - 1. NP	ks	1,0000	205,00		205,00	205,00	0,00000	0,000
24 R	210850023		kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	306,0000	24,04		7 356,24	7 356,24	0,00000	0,000
25 R	kabel UTP CAT7		kabel UTP CAT7	m	159,0000	23,59		3 750,81	3 750,81	0,00000	0,000
26 R	210850023b		kabel SYKFY 3x2x0,5mm	m	158,0000	23,59		3 727,22	3 727,22	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: AV technika

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5. května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
27 R	210850023c		kabel CYKY-J 4x1,5mm2	m	75,0000	23,09	0,00	1 731,75	1 731,75	0,00000
28 R	210860221		JYTY 2x1mm	m	325,0000	23,09	0,00	7 504,25	7 504,25	0,00000
29 R	210860222		JYTY 4x1mm	m	54,0000	23,59	0,00	1 273,86	1 273,86	0,00000
30 R	215112221a		ovládač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový ABB TANGO bílý	ks	3,0000	114,99	0,00	344,97	344,97	0,00000
69 R	21500R		Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (6%)	kpl	1,0000	6 800,19	0,00	6 800,19	6 800,19	0,00000

22-M Materiály

				54 402,99		0,00		54 402,99		0,000	
31	00202		trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm	m	294,0000	11,77	3 460,38	0,00	3 460,38	0,00000	0,000
32	00202a		trubka oheb.el.inst. typ 23 R=20mm	m	32,0000	8,13	260,16	0,00	260,16	0,00000	0,000
33	00302		krab.odbočná s víčkem hluboká KPR 68	ks	7,0000	25,27	176,89	0,00	176,89	0,00000	0,000
34	00302a		krabice přístrojová KU 68		26,0000	9,20	239,20	0,00	239,20	0,00000	0,000
35	00302b		krabice jednod. do SDK	ks	6,0000	29,14	174,84	0,00	174,84	0,00000	0,000
36	00302c		krabice přístrojová trojnás. do SDK KPL 64	ks	2,0000	84,38	168,76	0,00	168,76	0,00000	0,000
37	00306		krab.odbočná s víčkem KO 97/5	ks	1,0000	86,25	86,25	0,00	86,25	0,00000	0,000
38	00307		krabice přístrojová čtyřnás. do SDK KPL 64	ks	1,0000	108,66	108,66	0,00	108,66	0,00000	0,000
39	00307a		krabice ukončovací s víčkem 150x150 - Mix.zařiz. Křubovna 2.NP	ks	1,0000	186,90	186,90	0,00	186,90	0,00000	0,000
40	00768		zásuvka datová 1xRJ45 kompl. ABB TANGO bílá	ks	1,0000	298,36	298,36	0,00	298,36	0,00000	0,000
41	00775		zás v krabici prost.obyč. jednoduchá ABB TANGO 16A/250V 2P+Z	ks	18,0000	120,72	2 172,96	0,00	2 172,96	0,00000	0,000
42	00775a		kabel FTP CAT6 - pro 2x zásuvku DATA (LAN) - 1.NP	m	129,0000	12,40	1 599,60	0,00	1 599,60	0,00000	0,000
43	00776		zásuvka BALS typ 3253 3P+N+Z pětilinik	ks	1,0000	199,31	199,31	0,00	199,31	0,00000	0,000
44	02961		kabel CYKY 5Cx4 mm2 - pro zásuvku 400V/32A	m	12,0000	53,80	645,60	0,00	645,60	0,00000	0,000
45	04306		jistič PL7-B16/1	ks	9,0000	110,39	993,51	0,00	993,51	0,00000	0,000
46	10092		kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	306,0000	20,06	6 138,36	0,00	6 138,36	0,00000	0,000
47	10092a		kabel UTP CAT7	m	159,0000	16,86	2 680,74	0,00	2 680,74	0,00000	0,000
48	10092b		kabel CYKY-J 4x1,5mm2	m	75,0000	20,29	1 521,75	0,00	1 521,75	0,00000	0,000
49	10092c		kabel SYKPY 3x2x0,5mm	m	158,0000	7,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00000	0,000
50	31214		ovládač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový ABB TANGO bílý	ks	3,0000	215,65	646,95	0,00	646,95	0,00000	0,000
51	31578		relé impulsní	ks	4,0000	784,58	3 138,32	0,00	3 138,32	0,00000	0,000
52	31578a		relé časové	ks	1,0000	858,16	858,16	0,00	858,16	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná

Objekt: Dodatek č.2

Část: AV technika

Objednatel: Obec Včelná

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:

Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
53		33918	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0	m	10,0000	29,97	299,70	0,00	299,70	0,00000	0,000
54		33918	kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	20,0000	12,24	244,80	0,00	244,80	0,00000	0,000
55		42154	symetrický stíněný kabel 2x0,22mm2	m	292,0000	24,43	7 133,56	0,00	7 133,56	0,00000	0,000
56		42154a	kabel HDMI pro DATAPROJEKTOR 2	m	1,0000	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00000	0,000
57		42154b	kabel HDMI pro DATAPROJEKTOR 1	ks	1,0000	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00000	0,000
58		42232	JYTY 2x1mm	m	325,0000	7,74	2 515,50	0,00	2 515,50	0,00000	0,000
59		42242	JYTY 4x1mm	m	54,0000	14,03	757,62	0,00	757,62	0,00000	0,000
60		45620	záslepka ABB TANGO bílá	ks	14,0000	39,25	549,50	0,00	549,50	0,00000	0,000
61		45622	rámeček jednoduchý ABB TANGO bílý	ks	6,0000	23,48	140,88	0,00	140,88	0,00000	0,000
62		45624	rámeček dvojnásobný ABB TANGO bílý	ks	7,0000	42,30	296,10	0,00	296,10	0,00000	0,000
63		45626	rámeček trojnásobný ABB TANGO bílý	ks	5,0000	60,61	303,05	0,00	303,05	0,00000	0,000
64		456rr	Profes 5%	kpl	1,0000	2 590,62	2 590,62	0,00	2 590,62	0,00000	0,000
HZS							0,00	17 150,00	17 150,00		0,000
65 R		36250	doprava materiálu a osob na místo realizace	kpl	1,0000	3 280,00	0,00	0,00	3 280,00	0,00000	0,000
66 R		37800	sekání, drážkování, prostupy, průrazy, vrtání (bez zaomítání)	kpl	1,0000	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00000	0,000
67 R		39500	koordinace s ostatními profesemi na stavbě	kpl	1,0000	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00000	0,000
68 R		40100	dopočet velikosti datového rozvaděče v důsledku rozšíření o AUDIO	kpl	1,0000	7 620,00	0,00	0,00	7 620,00	0,00000	0,000
VRN							0,00	2 720,08	2 720,08		0,000
VRN9							0,00	2 720,08	2 720,08		0,000
70 R		VRN1	GZS z C21M a navázaného materiálu (2,4%)	kpl	1,0000	2 720,08	0,00	0,00	2 720,08	0,00000	0,000
Celkem							54 402,99	85 603,82	140 006,81		0,000

Hodinové zúčtovací sazby

65 R		36250	doprava materiálu a osob na místo realizace	kpl	1,0000	3 280,00	0,00	0,00	3 280,00	0,00000	0,000
66 R		37800	sekání, drážkování, prostupy, průrazy, vrtání (bez zaomítání)	kpl	1,0000	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00000	0,000
67 R		39500	koordinace s ostatními profesemi na stavbě	kpl	1,0000	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00000	0,000
68 R		40100	dopočet velikosti datového rozvaděče v důsledku rozšíření o AUDIO	kpl	1,0000	7 620,00	0,00	0,00	7 620,00	0,00000	0,000

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9							0,00	2 720,08	2 720,08		0,000
70 R		VRN1	GZS z C21M a navázaného materiálu (2,4%)	kpl	1,0000	2 720,08	0,00	0,00	2 720,08	0,00000	0,000

Celkem

54 402,99	85 603,82	140 006,81	0,000
------------------	------------------	-------------------	--------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Topný kabel
 Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M											
Práce a dodávky M											
21-M											
Elektromontáže											
1 R	210001900		úprava a vydrátování v rozvaděči	kpl	1,0000	3 540,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00000	0,000
2 R	210001900		uvedení do chodu, zkoušky, seznámení s obsluhou	kpl	1,0000	7 560,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00000	0,000
3 R	210002200		elektromontážní práce spojené s instalací vyhřívání potrubí v půdním prostoru	kpl	1,0000	16 560,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00000	0,000
4 R	210010334		krabice povrchová 120/120mm	ks	4,0000	204,12	0,00	816,48	816,48	0,00000	0,000
5 R	210100251		ukonč. kab. směr. zákl. do 4x10 mm2	ks	1,0000	131,54	0,00	131,54	131,54	0,00000	0,000
6 R	210120411		jistič PL7-C4/1 doplnění do rozvaděče	ks	4,0000	99,04	0,00	396,16	396,16	0,00000	0,000
7 R	210120453		proudový chránič PFL7-25/4/003	ks	1,0000	306,18	0,00	306,18	306,18	0,00000	0,000
8 R	210130011		stýkač jednofázový 230V	ks	4,0000	258,10	0,00	1 032,40	1 032,40	0,00000	0,000
9 R	210810045		CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm2 750V (PU)	m	52,0000	23,09	0,00	1 200,68	1 200,68	0,00000	0,000
10 R	210810049		CYKY-CYKYm 4Cx1,5 mm2 750V (PU)	m	52,0000	39,31	0,00	2 044,12	2 044,12	0,00000	0,000
11 R	00328		krabice povrchová 120/120mm	ks	4,0000	167,30	0,00	669,20	669,20	0,00000	0,000
12 R	02940		CYKY 4Cx1,5mm2	m	52,0000	21,19	0,00	1 101,88	1 101,88	0,00000	0,000
13 R	04306		jistič PL7-C4/1	ks	4,0000	244,03	0,00	976,12	976,12	0,00000	0,000
14 R	31464		Z-SCH230/25-40 Instalační stýkače	ks	4,0000	445,61	0,00	1 782,44	1 782,44	0,00000	0,000
15 R	33914		CYKY 3Cx1,5mm2	m	52,0000	12,24	0,00	636,48	636,48	0,00000	0,000
16 R	34500		proudový chránič PF7-25/4/003	ks	1,0000	1 858,12	0,00	1 858,12	1 858,12	0,00000	0,000
17 R	21-mr1		proféz 5%	kpl	1,0000	86,92	0,00	86,92	86,92	0,00000	0,000
18 R	36900		topné prvky	kpl	1,0000	60 430,00	0,00	60 430,00	60 430,00	0,00000	0,000
19 R	37800		příslušenství a fixace	kpl	1,0000	11 787,00	0,00	11 787,00	11 787,00	0,00000	0,000
20 R	39500		regulace a čidla	kpl	1,0000	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00000	0,000
23 R	2100R01		Podíl přidružených výkonů z 21-M a navázaného materiálu (6%)	kpl	1,0000	2 441,92	0,00	2 441,92	2 441,92	0,00000	0,000
24 R	2100R02		Přesun dodávek (1%)	kpl	1,0000	832,87	0,00	832,87	832,87	0,00000	0,000
25 R	2100R03		Doprava dodávek (5%)	kpl	1,0000	4 164,35	0,00	4 164,35	4 164,35	0,00000	0,000

Stavba: ZL KD Včelná
Objekt: Dodatek č.2
Část: Topný kabel

Objednatel: Obec Včelná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Místo: tř. 5.května 34

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
Datum: 16. 6. 2021										

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
Objekt: Dodatek č.2
Část: ZTI

Objednatel: Obec Včelná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

1 Zemní práce

70 R		132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-34.6000	2 920,00	0,00	-101 032,00	-151 875,10	0,0000	0,0000
71 R		132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 -50%	m3	-17.3000	30,80	0,00	-532,84	-532,84	0,00000	0,0000
72 R		151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	-132,3160	110,00	0,00	-14 554,76	-14 554,76	0,00000	0,0000
73 R		151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m - výměr viz zřízení pažení do 2,0 m viz zřízení	m2	-132,3160	65,50	0,00	-8 666,70	-8 666,70	0,00000	0,0000
74 R		161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m - výměr: viz součet hloubení rýh v hor. 4	m3	-34.6000	298,00	0,00	-10 310,80	-10 310,80	0,00000	0,0000
75 R		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	-36.0000	127,00	0,00	-4 572,00	-4 572,00	0,00000	0,0000
76 R		175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - výměr: 0,3 nad HH potrubí	m3	-17.0000	486,00	0,00	-8 262,00	-8 262,00	0,00000	0,0000
77 R		175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny - viz výkaz obsypu	m3	-17.0000	232,00	0,00	-3 944,00	-3 944,00	0,00000	0,0000

4 Vodorovné konstrukce

78 R		4515731x1	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku + obsyp potrubí 30,0 cm nad jeho horní hranu -výměr: celková délka výkopu 60,01m	m3	-3.0000	1 060,00	0,00	-3 180,00	-3 180,00	0,00000	0,0000
------	--	-----------	--	----	---------	----------	------	-----------	-----------	---------	--------

D1 Vícepráce ÚT

3 R			Ventilí přímý zónový VW 146.25 + elektr. Pohon SFA21/18 s 1,8 m kabele	kus	1,0000	3 810,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00000	0,0000
-----	--	--	--	-----	--------	----------	------	----------	----------	---------	--------

D2 Méněpráce ÚT

4 R			Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bz úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	-15,0000	33,35	0,00	-500,25	-500,25	0,00000	0,0000
5 R			Hadice z polyetylenu šedé barvy - tloušťka izolace 9 mm na potrubí PV (plast) 16x2,0 mm v podlaže	m	-15,0000	12,88	0,00	-193,20	-193,20	0,00000	0,0000
6 R			Potrubí plastové vícevrstvé trubky 16x2 mm	m	-15,0000	181,01	0,00	-2 715,15	-2 715,15	0,00000	0,0000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
Objekt: Dodatek č.2
Část: ZTI

Objednatel: Obec Včelná
Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	R		Trubkové otopné těleso se spodním připojením zdola dolů, ocel, profil 40x30 mm: výška 1220 mm, šířky 600 vč. Úchytek	kus	-1,0000	1 501,90	0,00	-1 501,90	-1 501,90	0,00000	0,000
D5 Vícepráce ZTI											
42	R		PROFI klozet závěsný 36x49x43cm, hluboké splachování, bílá LCC, PRO RIMLESS COMPACT	kus	6,0000	6 824,81	0,00	40 948,86	40 948,86	0,00000	0,000
45	R		PROFI klozet závěsný 53 bez oplachovacího kruhu, glazura LCC, PRO RIMLESS	kus	2,0000	7 330,00	0,00	14 660,00	14 660,00	0,00000	0,000
46	R		PROFI mísa umyvadlová 42x42 cm, LAUFEN PRO A	kus	4,0000	5 191,20	0,00	20 764,80	20 764,80	0,00000	0,000
47	R		Baterie umyvadlová stojánková pro umyv. misy, výtok 130 mm, LAURIN	kus	4,0000	6 003,60	0,00	24 014,40	24 014,40	0,00000	0,000
48	R		PROFI umyvadlo 60x46,5 cm otvor pro baterii uprostřed, PRO S	kus	1,0000	3 231,60	0,00	3 231,60	3 231,60	0,00000	0,000
49	Pol		Umyvadlo 45 cm, 450x250x155mm s otvorem pro baterii vlevo - v m.č. 108 a 208 - typ dle specifikace architekt, pozice 16 a 43	kus	1,0000	1 914,00	0,00	0,00	1 914,00	0,00000	0,000
50	R		Baterie umyvadlová stojánková pro umyv. misy, výtok 106 mm, LAURIN	kus	2,0000	2 726,40	0,00	5 452,80	5 452,80	0,00000	0,000
51	Pol		Umyvadlová výpust' click-clack, chrom - v m.č. 118 a 208 - typ dle specifikace architekt, pozice 20 a 47	kus	2,0000	399,00	798,00	0,00	798,00	0,00000	0,000
52	R		Vanilka Laufen Pro marbond 900x1200	kus	1,0000	9 897,60	0,00	9 897,60	9 897,60	0,00000	0,000
53	R		Dvoudílné posuvné dveře 1200x1900, aluchrom/čiré sklo - SALIA	kus	1,0000	9 603,58	0,00	9 603,58	9 603,58	0,00000	0,000
D4 Méněpráce ZTI											
36	R		m	kus	-2,0000	632,50	0,00	-1 265,00	-1 265,00	0,00000	0,000
37	R		Odklopy sprchový žlab z nerezové oceli k zabudování do plochy typ 50f 0/100 délky 1000 mm včetně montáže příslušenství	kus	-1,0000	11 095,20	0,00	-11 095,20	-11 095,20	0,00000	0,000
57	Pol		Závěsný klozet - v místnostech 118 - typ dle specifikace architekt, pozice č.3	kus	-1,0000	5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00000	0,000
58	Pol		Závěsný klozet, sedátko s poklopem bílé s kovovými úchyty - v místnostech 118 - typ dle specifikace architekt, pozice č.4	kus	-1,0000	894,00	-894,00	0,00	-894,00	0,00000	0,000
59	R		Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	-2,0000	551,50	0,00	-1 103,00	-1 103,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: ZTI

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5. května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
60	Pol		Umyvadlová mísa kruhová bílá, pr.40 cm, výška 16 cm - v m.č. 102, 103 a 119 + 203 - typ dle specifikace architekt, pozice 9 a 43	kus	-8,0000	3 065,00	-24 520,00	0,00	-24 520,00	0,00000	0,000
61	Pol		Skleněná stěna boční 80cm vč. profilu a vzpěry, sklo transparent, 800x200x2000 - v m.č. 119 - typ dle specifikace architekt, poz. 31	kus	-1,0000	13 821,90	-13 821,90	0,00	-13 821,90	0,00000	0,000
63	R		Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	-3,0000	176,00	0,00	-528,00	-528,00	0,00000	0,000
64	Pol		Dřezová baterie stojánková bez výpusti, chrom - v m.č. 102, 103, 109 a 203 - typ dle specifikace architekt, poz. 12 a 51	kus	-8,0000	1 903,00	-15 224,00	0,00	-15 224,00	0,00000	0,000
65	Pol		Transformátor pro umyvadlovou baterii - v m.č. 108 a 109 - typ dle specifikace architekt, poz. 30	kus	-1,0000	1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00000	0,000
66	Pol		Umyvadlová baterie stojánková elektronická s regulací teploty vody bez automat. výpusti, sítové napájení, chrom - v m.č. 108 a 109 - typ dle specifikace architekt, poz. 29	kus	-1,0000	5 473,90	-5 473,90	0,00	-5 473,90	0,00000	0,000
67	Pol		Umyvadlová vpusť keramická, neuzavíratelná, chrom - v m.č. 102, 103 1.19 a 203 - typ dle specifikace architekt, pozice 14 a 53	kus	-4,0000	1 275,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00000	0,000
83	R	727111312	Prostup kovového potrubí D 25 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 120	kus	-1,0000	1 265,00	0,00	-1 265,00	-1 265,00	0,00000	0,000
84	R	727111313	Prostup kovového potrubí D 33 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 120	kus	-3,0000	1 437,50	0,00	-4 312,50	-4 312,50	0,00000	0,000
85	R	727111314	Prostup kovového potrubí D 50 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 120 - výměr: DN32-3 kusy + D40-5 kusů + D50-4 kusy	kus	-5,0000	1 552,50	0,00	-7 762,50	-7 762,50	0,00000	0,000
86	R	727111414	Prostup kovového potrubí D 54 mm stěnou tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 90-120	kus	-1,0000	1 437,50	0,00	-1 437,50	-1 437,50	0,00000	0,000
87	R	727111416	Prostup kovového potrubí D 54 mm stěnou tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 90-120 - výměr: DN32-1 kus + D 50-2 kusy	kus	-3,0000	1 552,50	0,00	-4 657,50	-4 657,50	0,00000	0,000
							0,00	15 916,82	15 916,82	0,00000	0,000

D3

Vícepráce plyn

16	R		Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25	soubor	1,0000	2 237,32	0,00	2 237,32	2 237,32	0,00000	0,000
17	R		Manometr nízkotlaký typ 312M, pr. 100, 0-6 kPa, připojení M20x1,5 spodní	soubor	1,0000	3 938,00	0,00	3 938,00	3 938,00	0,00000	0,000
18	R		Kohout kulový, vnitřní-vnitřní, DN15	kus	1,0000	407,00	0,00	407,00	407,00	0,00000	0,000
							0,00	15 916,82	15 916,82	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: ZTI

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
19 R			Kohout kulový, vnitřní-vnější, DN16	kus	1,0000	364,50	0,00	364,50	364,50	0,00000
20 R			Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	17,0000	34,40	0,00	584,80	584,80	0,00000
21 R			Hlavní tlaková zkouška vzduchem, DN 50	m	17,0000	93,60	0,00	1 591,20	1 591,20	0,00000
22 R			Revize plynovodní přípojky	soubor	1,0000	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00000
23 R			Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email	m	17,0000	82,00	0,00	1 394,00	1 394,00	0,00000

Celkem

-68 921,80

-45 091,34

-114 013,14

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Obložení sálu
 Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV										
Práce a dodávky PSV										
766										
Konstrukce truhlářské										
5 R		001R	Provedení soklu z kompaktní desky RAL 7016	kpl	1,0000	17 880,00		17 880,00	17 880,00	0,00000
1 R		766001	Truhlářské obložení portálu pódia D+M, včetně MDF desek v barvě antracit a hliníkové úhelníky v barvě antracit	kpl	1,0000	37 440,00		37 440,00	37 440,00	0,00000
2 R		766002	Truhlářské obložení portálu u vstupu do sálu D+M, včetně MDF desky v barvě antracit a krycí lišty v barvě antracit	kpl	1,0000	11 760,00		11 760,00	11 760,00	0,00000
3 R		766003	Parapety oken 1 NP D+M, MDF desky s ABS hranou, barva antracit	kpl	1,0000	10 770,00		10 770,00	10 770,00	0,00000
4 R		766003	Příplatek za děrované desky obložení, MDF desky s vyvrtanými otvory třech velikostí, barevná úprava řezu (antracit)	kpl	1,0000	8 640,00		8 640,00	8 640,00	0,00000
Celkem										
							0,00	86 490,00	86 490,00	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Omítky

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
D7 006: Úpravy povrchu											
							0,00	-85 183,02	-85 183,02		-3,773
3 R		612340001	Tenkovrstvá sádrová omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-310,4245	249,00	0,00	-77 295,70	-77 295,70	0,01103	-3,424
4 R		612340002	Sádrová omítka jednovrstvá kletovaný povrch vnitřních stěn nanášená ručně - včetně penetrace	m2	-31,6760	249,00	0,00	-7 887,32	-7 887,32	0,01103	-0,349

HSV		Práce a dodávky HSV									
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
8 011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	150,8328	206,00	11 659,38	19 412,18				
7 011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	207,6900	134,00	2 820,43	25 010,03				
9 011	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	69,9400	188,00	4 087,99	9 060,73				
5 011	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	167,1500	232,00	11 797,45	26 981,35				

Celkem **30 365,25** **-4 718,73** **25 646,52** **1,183**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Vnitřní dveře
 Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV PSV											
7661 Vnitřní výplně											
23 R		04	Vnitřní dveře dřevěné plné bezfalcové 800x2100 mm	kus	1,0000	15 594,00	0,00	15 594,00	15 594,00	0,00000	0,000
25 R		05	Vnitřní dveře dřevěné plné s polodrážkou 900x2100 mm	kus	-1,0000	10 074,00	0,00	-10 074,00	-10 074,00	0,00000	0,000
27 R		05A	Vnitřní dveře plné bezfalcové do rámové zárubně 900x2100	kus	1,0000	15 594,00	0,00	15 594,00	15 594,00	0,00000	0,000
24 R		09	Vnitřní dveře dřevěné plné s polodrážkou 1600x2100 mm	kus	-1,0000	26 358,00	0,00	-26 358,00	-26 358,00	0,00000	0,000
26 R		09A	Vnitřní dveře plné s polodrážkou 900x2100mm, protipožární se samozavíračem	kus	1,0000	13 524,00	0,00	13 524,00	13 524,00	0,00000	0,000
1 R		01	Vnitřní dveře dřevěné plné bezfalcové 700x2100 mm	kus	-5,0000	15 594,00	0,00	-77 970,00	-77 970,00	0,00000	0,000
2 R		02	Vnitřní dveře dřevěné plné bezfalcové 700x2100 mm	kus	-3,0000	15 594,00	0,00	-46 782,00	-46 782,00	0,00000	0,000
3 R		07	Vnitřní dveře dřevěné plné posuvné 650x2100 mm	kus	-1,0000	16 974,00	0,00	-16 974,00	-16 974,00	0,00000	0,000
4 R		12	Dřevěné dveře rámové posuvné 1680x2100 mm	kus	-1,0000	20 148,00	0,00	-20 148,00	-20 148,00	0,00000	0,000
5 R		13	Vnitřní dveře dřevěné plné s polodrážkou 800x2100 mm	kus	-1,0000	10 902,00	0,00	-10 902,00	-10 902,00	0,00000	0,000
6 R		998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-0,5700	1 242,00	0,00	-707,94	-707,94	0,00000	0,000
							0,00	102 679,06	102 679,06		0,000
							0,00	-165 203,94	-165 203,94		0,000

Dveře toalety 1.NP										
7 R	007r	Dveře reverzní bezfalcové TR-6,TR-8, TR-9	kus	3,0000	18 535,00	0,00	167 585,00	167 585,00	0,00000	0,000
8 R	008r	Nadsvětlik nad dveře TR-6, TR-8, TR-9	kus	3,0000	4 510,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00000	0,000
9 R	009r	montáž dveří	kus	3,0000	1 650,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00000	0,000
10 R	010R	montáž nadsvětliku	kus	3,0000	825,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00000	0,000
11 R	011r	Dveře posuvné	kus	1,0000	5 280,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00000	0,000
12 R	012r	montáž dveří posuvných	kus	1,0000	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00000	0,000
13 R	013r	Dveře reverzní bezfalcové TR-5	kus	3,0000	18 535,00	0,00	55 605,00	55 605,00	0,00000	0,000
14 R	014r	nadsvětlik nad dveře TR-5	kus	3,0000	4 510,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00000	0,000
15 R	015r	montáž stěny TR-5	kua	1,0000	9 570,00	0,00	9 570,00	9 570,00	0,00000	0,000
16 R	016r	pomocný rám TR-5	kus	1,0000	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Čistící zóna + GP
 Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
D21 Vícepráce											
2	R	001r	Geometrický plán	kpl	1,0000	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00000	0,000
3	R	002r	Čistící zóna D+M	kpl	1,0000	7 325,00	0,00	7 325,00	7 325,00	0,00000	0,000
Celkem											
							0,00	15 825,00	15 825,00	0,000	0,000
							0,00	15 825,00	15 825,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Nátěr dřevěné fasády

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV											
Práce a dodávky PSV											
783											
Dokončovací práce - nátěry											
1	783	783118101	Lazurovací jednonásobný nátěr truhlářských konstrukcí	m2	122,9610	101,00	4 156,08	8 262,98	12 419,06	0,00012	0,015
Celkem											
							4 156,08	8 262,98	12 419,06	0,015	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Klempířské prvky

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5.května 34

Zpracoval:
 Datum: 17. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
D17 764: Konstrukce klempířské										
14 R	998764202		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,5600	1 560,00	0,00	2 433,60	-17 574,25	0,0000
1 R	K01		Oplechování parapetů rš 180 mm, Pz plech	m	-1,0600	286,00	0,00	-303,16	2 433,60	0,00000
2 R	K02		Oplechování parapetů rš 180 mm	m	-2,6400	320,00	0,00	-844,80	-303,16	0,00000
3 R	K03		Oplechování parapetů rš 180 mm	m	-2,3800	320,00	0,00	-761,60	-844,80	0,00000
4 R	K04		Oplechování parapetů rš 320 mm	m	-1,0700	429,00	0,00	-459,03	-761,60	0,00000
6 R	K04b		Oplechování parapetů rš 380 mm	m	-1,1700	478,00	0,00	-559,26	-459,03	0,00000
8 R	K04d		Oplechování parapetů rš 380 mm	m	-0,6000	478,00	0,00	-286,80	-559,26	0,00000
9 R	K05		Oplechování říms rš 1250 mm	m	-1,5000	1 140,00	0,00	-1 710,00	-286,80	0,00000
10 R	K06		Oplechování říms rš 1500 mm	m	-8,2000	1 360,00	0,00	-11 152,00	-1 710,00	0,00000
11 R	K07		Oplechování říms rš 800 mm	m	-5,4000	728,00	0,00	-3 931,20	-11 152,00	0,00000
									-3 931,20	0,00000
										0,0000

PSV **Práce a dodávky PSV** **3 943,28** **10 820,72** **14 764,00** **0,064**

764 Konstrukce klempířské										
15 764	K01A		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 270 mm	m	1,1400	300,00	104,00	238,00	14 764,00	0,002
16 764	K02A		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 270 mm	m	2,6400	300,00	240,85	551,15	342,00	0,00167
17 764	K03A		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 270 mm	m	2,2200	300,00	202,53	463,47	792,00	0,00167
18 R	K04A		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 270 mm	m	1,1800	300,00	0,00	354,00	666,00	0,00167
19 764	K10A		Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	7,3400	644,00	1 283,84	3 443,12	354,00	0,00000
20 764	K20		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 120 mm, rozhraní ETICS vs. palubky	m	14,5200	238,00	856,39	2 599,37	4 726,96	0,00278
									3 455,76	0,00081

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Klempířské prvky

Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5. května 34

Zpracoval:
 Datum: 17. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
21	764	K06A	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 120 mm, dělení dřevěného obkladu	m	4,1600	238,00	245,36	744,72	990,08	0,00081	0,003
22	764	K21	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 230 mm, sokl	m	3,1200	275,00	237,84	620,16	858,00	0,00127	0,004
23	764	K22	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 520 mm, 2 NP	m	4,1600	375,00	519,92	1 040,08	1 560,00	0,00257	0,011
24	764	K23	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 140 mm, parapet markýza	m	4,1600	245,00	252,55	768,65	1 019,20	0,00081	0,003

Celkem

3 943,28

-6 753,53

-2 810,25

0,064

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL KD Včelná
 Objekt: Dodatek č.2
 Část: Hasící přístroje
 Objednatel: Obec Včelná
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Místo: tř. 5. května 34

Zpracoval:
 Datum: 17. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
D8 009: Ostatní konstrukce a práce											
1	R	900000002	Hasící přístroje PHP	ks	8,0000	1 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,000
Celkem											
							0,00	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,000

KC VČELNÁ - harmonogram dokončovacích prací

	26.KT	27.KT	28.KT	29.KT
Obklady a dlažby	■	■		
Stěrky cementové sociály				
Finální úprava schodů		■		
Stěrka epoxidová foyer		■		
Obklad lamino (sál)		■	■	
Lakování parket		■		
Lamelový podhled		■	■	
Kompletace ZTI, ÚT		■	■	
Kompletace EI	■	■	■	
Kompletace osvětlení	■		■	
Truhlářské konstrukce sociály				
Dveřní křídla			■	
Finální malby				
Fasáda - omítka	■	■		
Fasáda - dřevěný obklad	■	■		
Klempířské prvky (střecha, svody)	■	■		
Sokl - mozaika		■		
Sokl - stěrka			■	
Úklid			■	■
Předání				■