SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1 TÚ a uložení prvků z kamene**	JKSO	823
Objekt	Název objektu	SKP	
A.5.1	**TÚ a uložení prvků z kamene**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1104	**REVITAL. VEŘ. ZELENĚ - VČELNÁ, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Nela Hermanová	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Nela Hermanová		
Objednatel	Obec Včelná		
Dodavatel		Zakázkové číslo	191104
Rozpočtoval	Karel Hanzlík	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	70 395	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		70 395		
HZS		0		
ZRN+HZS		70 395	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		70 395	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	70 395 Kč
DPH	21,0	%	14 783 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**85 178 Kč**

Poznámka :

Miroslava Stránská
Digitálně podepsal Miroslava Stránská
Datum: 2020.08.18 11:40:21 +02'00'

Ing. Kamil Pečenka
Digitální podpis: 26.08.2020 22:00

Stavba :	**1104 REVITAL. VEŘ. ZELENĚ - VČELNÁ, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE**	Rozpočet : 1
Objekt :	**A.5.1 TÚ a uložení prvků z kamene**	TÚ a uložení prvků z kamene

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	35 385	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	25 127	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	9 882	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**70 395**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			70 395	0
Kompletační činnost (IČD)			70 395	0
CELKEM VRN				**0**

Slepý rozpočet

Stavba :	1104 REVITAL. VEŘ. ZELENĚ - VČELNÁ, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE	Rozpočet: 1
Objekt :	A.5.1 TÚ a uložení prvků z kamene	TÚ a uložení prvků z kamene

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	32,48	289,00	9 385,28
		0,15*(114,0+102,50)		32,48		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	36,45	263,00	9 586,35
		mlat. pl. 0,90*1/3*102,50		30,75		
		rovina 0,05*114,0		5,70		
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	36,45	111,00	4 045,95
4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných terénní modulace	m3	36,45	107,83	3 930,25
5	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	56,25	125,00	7 031,25
		24,0*2,50*0,5		30,00		
		15,0*3,50*0,5		26,25		
6	182201101R00	Svahování násypů	m2	11,25	125,00	1 406,25
		1,50*0,5*15,0		11,25		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**35 385,32**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
7	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného pod kameny	m3	1,88	750,00	1 411,88
		1,0*0,15*(9,0+1,35+2,20)		1,88		
8	349121001R00	Montáž kamen. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t	kus	10,00	1 250,00	12 500,00
9	461512111R00	Dodávka a výběr kamenů	m3	7,48	1 500,00	11 214,90
		0,65*1,10*1,32*7+0,50*0,60*1,0*2		7,21		
		0,30*0,20*4,50		0,27		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**25 126,78**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
10	998151111R00	Přesun hmot,	t	22,90	431,62	9 882,43
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**9 882,43**

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1 Vodovodní přípojka**	JKSO	827
Objekt	Název objektu	SKP	
A.5.2	**Vodovodní přípojka**	Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1104	**REVITAL. VEŘ. ZELENĚ - VČELNÁ, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jiří Pudil	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Michal Valenta		
Objednatel	Obec Včelná		
Dodavatel		Zakázkové číslo	191104
Rozpočtoval	Karel Hanzlík	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	87 562	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	12 545	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		100 107		
HZS		0		
ZRN+HZS		100 107	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		100 107	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	100 107 Kč
DPH	21,0	%	21 023 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**121 130 Kč**

Poznámka :

Stavba :	1104 REVITAL. VEŘ. ZELENĚ - VČELNÁ, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE	Rozpočet : 1
Objekt :	A.5.2 Vodovodní přípojka	Vodovodní přípojka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01	Geodetické práce	18 500	0	0	0	0
1	Zemní práce	37 280	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	2 844	0	0	0	0
5	Komunikace	5 769	0	0	0	0
8	Trubní vedení	15 669	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4 340	0	0	0	0
722	Vodovod	0	12 545	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 161	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**87 562**	**12 545**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0	100 107	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0	100 107	0
CELKEM VRN				**0**

Slepý rozpočet

Stavba :	1104 REVITAL. VEŘ. ZELENĚ - VČELNÁ, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE	Rozpočet: 1
Objekt :	A.5.2 Vodovodní přípojka	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**01**	**Geodetické práce**				
1	01	Vytýčení sítí	kpl	1,00	18 500,00	18 500,00
	Celkem za	***01 Geodetické práce***				**18 500,00**
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
2	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	4,40	36,00	158,40
		1,10*1,60*2,50		4,40		
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	13,20	256,00	3 379,20
		1,10*1,60*7,50		13,20		
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	9,68	236,00	2 284,48
		2,20*2,20*2,0		9,68		
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	32,80	497,56	16 320,00
		1,60*7,50*2+2,20*2,0*2		32,80		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	32,80	156,00	5 116,80
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	22,88	69,00	1 578,72
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	5,70	52,00	296,40
		3,60+2,10		5,70		
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,70	78,00	444,60
10	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	5,70	450,00	2 565,00
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,18	299,00	5 136,82
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**37 280,42**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
12	451573111R00	Lože pod potrubí a podsyp ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,60	680,00	2 448,00
		1,0*0,40*9,0		3,60		
13	452311111R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C -/7,5	m3	0,11	3 500,00	395,50
		3,14*0,60*0,60*0,10		0,11		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**2 843,50**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
14	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	3,00	112,00	336,00
		1,50*2,0		3,00		
15	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,40	250,00	1 100,00
		1,10*4,0		4,40		
16	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	0,88	750,00	660,00
		1,10*4,0*0,20		0,88		
17	577151113R00	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	2,25	450,00	1 012,50
		1,50*1,50		2,25		
18	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. použito vybouraných	m2	3,00	380,00	1 140,00
		1,50*2,0		3,00		
19	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,00	380,00	1 520,00
	Celkem za	***5 Komunikace***				**5 768,50**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
20	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	9,00	65,00	585,00
21	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00	16,00	16,00
22	891319111R00	Montáž navrtávacích pasů PE 160	kus	1,00	45,00	45,00
23	893811113U00	Dodávka a Mtž vod šachta PP hl-1,7m	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
24	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00	980,00	980,00
25	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00	880,00	880,00
26	89991	Signální vodič	m	9,00	25,00	225,00
27	286143003	Potrubí PE 32	m	9,00	32,00	288,00
28	42273534	Pas navrtávací PE a PVC, pr.160/32 se šoup.HAvle	kpl	1,00	2 850,00	2 850,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1104 REVITAL. VEŘ. ZELENĚ - VČELNÁ, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE	Rozpočet: 1
Objekt :	A.5.2 Vodovodní přípojka	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	42291402	Poklop litinový Y 4510 - ventilový	kus	1,00	3 800,00	3 800,00
30	55340054	Poklop plastový PPR 650/600	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**15 669,00**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	9,65	450,00	4 340,37
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**4 340,37**
Díl:	**722**	**Vodovod**				
32	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15-25	kus	2,00	680,00	1 360,00
33	722216353R00	Filtr vodovodní přírubový , DN 25, do přírub	kus	1,00	950,00	950,00
34	722231072U00	Ventil zpětný DN25	kus	1,00	550,00	550,00
35	722231141U00	Ventil vypouštěcí G 3/4	kus	1,00	485,00	485,00
36	722232043U00	Kulo koh vnit záv DN15	kus	1,00	250,00	250,00
37	722232045U00	Kulo koh vnit záv DN 25	kus	1,00	250,00	250,00
38	722262211R00	Vodoměry do 30°C, závitové G 3/4	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
39	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	9,00	350,00	3 150,00
40	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	9,00	450,00	4 050,00
41	998722201R00	Přesun hmot pro vodovod,	%			
	Celkem za	***722 Vodovod***				**12 545,00**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
42	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	1,47	450,00	661,50
43	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	1,47	250,00	367,50
44	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,47	550,00	808,50
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,47	900,00	1 323,00
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**3 160,50**

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 **Jednoduchý rozvod vody pro závlah**	JKSO	827
Objekt	Název objektu	SKP	
A.5.3	**Jednoduchý rozvod vody pro závlahy**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1104	**REVITAL. VEŘ. ZELENĚ - VČELNÁ, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Nela Hermanová	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Nela Hermanová		
Objednatel	Obec Včelná		
Dodavatel		Zakázkové číslo	191104
Rozpočtoval	Karel Hanzlík	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	102 932	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	6 860	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	109 792		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	109 792	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	109 792	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	109 792 Kč
DPH	21,0	%	23 056 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**132 848 Kč**

Poznámka :

Stavba :	1104 REVITAL. VER. ZELENĚ - VČELNA, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE	Rozpočet : 1
Objekt :	A.5.3 Jednoduchý rozvod vody pro závlahy	Jednoduchý rozvod vody pro závlahy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	49 564	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	22 032	0	0	0	0
8	Trubní vedení	9 882	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	21 454	0	0	0	0
722	Vodovod	0	6 860	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**102 932**	**6 860**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			109 792	0
Kompletační činnost (IČD)			109 792	0
CELKEM VRN				**0**

Slepý rozpočet

Stavba :	1104 REVITAL. VER. ZELENÉ - VČELNÁ, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE	Rozpočet: 1
Objekt :	A.5.3 Jednoduchý rozvod vody pro závlahy	Jednoduchý rozvod vody pro závlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	72,90	256,00	18 662,40
		1,0*0,90*81,0		72,90		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	32,40	52,00	1 684,80
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	32,40	78,00	2 527,20
4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	32,40	450,00	14 580,00
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	40,50	299,00	12 109,50
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**49 563,90**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
6	451573111R00	Lože pod potrubí a obsyp ze štěrkopísku do 63 mm	m3	32,40	680,00	22 032,00
		1,0*0,40*81,0		32,40		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**22 032,00**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
7	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	81,00	65,00	5 265,00
8	89991	Signální vodič	m	81,00	25,00	2 025,00
9	286143003	Trubka PE DN 32	m	81,00	32,00	2 592,00
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**9 882,00**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
10	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	61,30	350,00	21 454,09
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**21 454,09**
Díl:	**722**	**Vodovod**				
11	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2,00	680,00	1 360,00
12	722	Rychlospojený ventil mosazný 3/4'	ks	2,00	250,00	500,00
13	7221	Mosazný klíč k rychlospojenému ventilu	ks	2,00	650,00	1 300,00
14	7222	Mosazné otočné koleno mezi přípojným klíčem a hadicí 3/4' - 3/4'	ks	2,00	600,00	1 200,00
15	7223	Kruhová zátěžová šachtice pro 1 el.mag. ventil VB 4AR6E 10	ks	2,00	250,00	500,00
16	7224	Mosazná zpětná klapka 1" s mosaznou záklopkou PN 25	ks	1,00	550,00	550,00
17	7225	Mosazný kulový kohout 1"	ks	1,00	350,00	350,00
18	7226	Redukční ventil, vstupní tlak nastavitelný	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
19	998722201R00	Přesun hmot vodovod,	%			
	Celkem za	***722 Vodovod***				**6 860,00**

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 **Zpevněné a polozpev. povrchy**	JKSO	822
Objekt	Název objektu	SKP	
A.5.4	**Zpevněné a polozpev. povrchy**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1104	**REVITAL. VEŘ. ZELENĚ - VČELNÁ, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Nela Hermanová	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Nela Hermanová		
Objednatel	Obec Včelná		
Dodavatel		Zakázkové číslo	191104
Rozpočtoval	Karel Hanzlík	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	542 692	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		542 692		
HZS		0		
ZRN+HZS		542 692	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		542 692	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	542 692 Kč
DPH	21,0	%	113 965 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**656 657 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**1104 REVITAL. VEŘ. ZELENĚ - VČELNÁ, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE**	Rozpočet : 1
Objekt :	**A.5.4 Zpevněné a polozpev. povrchy**	Zpevněné a polozpev. povrchy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01	Geodetické práce	5 800	0	0	0	0
1	Zemní práce	71 981	0	0	0	0
5	Komunikace	403 124	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	59 943	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 845	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**542 692**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			542 692	0
Kompletační činnost (IČD)			542 692	0
CELKEM VRN				**0**

Slepý rozpočet

Stavba :	1104 REVITAL. VER. ZELENE - VCELNA, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE	Rozpočet: 1
Objekt :	A.5.4 Zpevněné a polozpev. povrchy	Zpevněné a polozpev. povrchy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**01**	**Geodetické práce**				
1	01	Vytýčení zpevněných ploch	kpl	1,00	5 800,00	5 800,00
	Celkem za	***01 Geodetické práce***				**5 800,00**
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	4,92	289,00	1 421,45
		dlažba 6,34*0,15		0,95		
		kamen.dl. (4,80+5,50+3,40)*0,15		2,06		
		nášlapy 1,50*8,50*0,15		1,91		
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	29,82	263,00	7 842,27
		zatr. dl. 0,30*83,0		24,90		
		ostat. pl. 0,15*(6,34+4,80+5,50+3,40+12,75)		4,92		
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	29,82	111,00	3 309,85
5	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	29,81	245,00	7 304,06
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	29,00	245,00	7 105,00
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	236,69	125,00	29 586,25
		83,0+6,34+4,80+5,50+3,40+12,75+102,5+18,40		236,69		
8	182201101R00	Svahování násypů	m2	123,30	125,00	15 412,50
		1,50*(36,20+46,0)		123,30		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**71 981,38**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
9	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	3,90	250,00	975,00
		2,40+1,50		3,90		
10	564762111R00	Podklad z kam.drceného 16-32, tl. 20 cm	m2	89,34	176,00	15 723,84
		zatr. tvár. 83,0		83,00		
		zámk. dl. 6,34		6,34		
11	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm 16.08.2019	m2	89,34	63,00	5 628,42
		zatr.dl. 83,0		83,00		
		zámk.dl. 6,34		6,34		
12	564811112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm mlat. úprava	m2	102,50	380,00	38 950,00
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 4-8 mm	m2	26,45	147,00	3 888,15
		kamen. dl. 4,80+5,50+3,40		13,70		
		nášlapy:1,50*(4,50+4,0)		12,75		
14	589116111R00	Kryt mlatový - lom. výsivky tl.4cm	m2	205,00	257,44	52 775,00
		102,50*2		205,00		
15	594111111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm	m2	13,70	450,00	6 165,00
		4,80+5,50+3,40		13,70		
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,35	250,00	1 586,25
		u laviček 1,35*2,35*2		6,35		
17	596412211U00	Klad veget dl tl80 -100m2 vozovka	m2	83,00	250,00	20 750,00
18	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým	m2	96,70		
		zatr.dl. 83,0		83,00		
		kam.dl. 13,70		13,70		
19	916531111R00	Osazení nášlapů dub.15/15	m	19,50	350,00	6 825,00
		1,50*13		19,50		
20	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	122,50	550,00	67 375,00
		5,10+5,10+55,80+56,50		122,50		
21	916581112R00	Osazení ocel. lemu z páskoviny 5/100 s ocel. kotv.	m	109,60	380,00	41 648,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1104 REVITAL. VER. ZELENÉ - VČELNÁ, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE	Rozpočet: 1
Objekt :	A.5.4 Zpevněné a polozpev. povrchy	Zpevněné a polozpev. povrchy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		12,30+3,90+11,50+3,70+5,60+4,50+12,80+11,50+12,0+10,20+10,40+9,0+2,20		109,60		
22	917862111RU3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 1000/150/300	m	1,50	780,00	1 170,00
23	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,45	2 500,00	6 125,00
		0,20*0,10*122,50		2,45		
24	553	Ocel. kotvy nerez a spoje, (13*4)	ks	52,00	154,00	8 008,00
25	916561111R00	Osazení dřev. obrub 15/15 s kotvením (nášlapy)	m	17,90	400,00	7 160,00
		5,90+12,0		17,90		
26	28324416R	Ocel. lemu z páskoviny 5/100 s ocel. kotv. DN 14mm, dl. 0,60m	m	109,60	135,00	14 796,00
27	59245020	Dlažba zámková tl.6cm	m2	6,41	280,00	1 794,38
		6,345*1,01		6,41		
28	592453200	Zatrv.dlažba	ks	529,13	78,00	41 271,75
		518,75*1,02		529,13		
29	605560005	Řezivo sušené dub vč. impregnace	m3	1,89	32 000,00	60 508,80
		2*0,15*0,15*1,50*19,50*1,1		1,45		
		0,15*0,15*17,90*1,1		0,44		
	Celkem za	***5 Komunikace***				**403 123,59**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	155,70	385,00	59 942,62
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**59 942,62**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
31	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,86	450,00	386,10
32	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	0,86	250,00	214,50
33	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,86	550,00	471,90
34	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,86	900,00	772,20
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**1 844,70**

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1 Doprovodné prvky**	JKSO	815
Objekt	Název objektu	SKP	
A.5.5	**Doprovodné prvky**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1104	**REVITAL. VEŘ. ZELENĚ - VČELNÁ, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Nela Hermanová	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Nela Hermanová		
Objednatel	Obec Včelná		
Dodavatel		Zakázkové číslo	191104
Rozpočtoval	Karel Hanzlík	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	256 514	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	256 514		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	256 514	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	256 514	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	256 514 Kč
DPH	21,0	%	53 868 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**310 382 Kč**

Poznámka :

Stavba :	1104 REVITAL. VEŘ. ZELENĚ - VČELNÁ, LOK. 1, PARK	
Objekt :	DLOUHÉ ROLE A.5.5 Doprovodné prvky	Rozpočet : 1 Doprovodné prvky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	4 500	0	0	0	0
5	Komunikace	48 988	0	0	0	0
91	Doplňující práce	187 195	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	15 831	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**256 514**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			256 514	0
Kompletační činnost (IČD)			256 514	0
CELKEM VRN				**0**

Slepý rozpočet

Stavba :	1104 REVITAL. VER. ZELENE - VCELNA, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE	Rozpočet: 1
Objekt :	A.5.5 Doprovodné prvky	Doprovodné prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m plocha s kmeny	m3	2,76	289,00	797,64
		18,40*0,15		2,76		
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	2,76	263,00	725,88
		18,40*0,15		2,76		
3	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných	m3	2,76	245,00	676,20
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	18,40	125,00	2 300,00
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**4 499,72**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
5	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm balanční kmeny	m2	18,40	148,00	2 723,20
6	916561111R00	Osazeni dřevěných obrub , dub. 15/15 vč. kotev, (plocha s kmeny)	m	33,00	550,00	18 150,00
7	553	Kotevní tyče	ks	36,00	55,00	1 980,00
8	605560005	Řezivo sušené dub 15/15 impreg.	m3	0,82	32 000,00	26 134,40
		0,15*0,15*33,0*1,1		0,82		
	Celkem za	***5 Komunikace***				**48 987,60**
Díl:	**91**	**Doplňující práce**				
9	184202111R00	Osazení dřevin	kus	11,00	1 250,00	13 750,00
10	871433121R00	Montáž trub z plastu, DN 800 průlezka	m	6,00	2 500,00	15 000,00
11	912291111R00	Osazení prvků se zabetonováním, vč. zem. prací	kus	6,00	750,00	4 500,00
12	286	Průlezní tubus DN75cm (dl. horní 6,0, dolní 4,50)	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
13	553	Hrazda CE23	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
14	5531	Elipsovité zařízení CE05	ks	1,00	35 000,00	35 000,00
15	5532	Serfovací zařízení CE09	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
16	5533	Pítko BETA	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00
17	605560004	Řezivo sušené dubové kmeny	m3	1,90	25 000,00	47 445,00
		3,14*0,22*0,22*3,80+3,14*0,20*0,20*3,42		1,01		
		3,14*0,15*0,15*(0,87+2,55)+3,14*0,20*0,20*1,78		0,47		
		3,14*0,22*0,22*0,40*7		0,43		
	Celkem za	***91 Doplňující práce***				**187 195,00**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
18	998151111R00	Přesun hmot,	t	12,67	1 250,00	15 831,43
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**15 831,43**

SLEPÝ ROZPOČET

Kód S

Stavba: **REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ**

Místo:		Datum:	7.10.2019
Obec Včelná			
Objednatel:		IČ:	00245607
Obec Včelná		DIČ:	CZ00245607
Zhotovitel:		IČ:	12937738
Karel Hanzlík		DIČ:	
Projektant:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	

Náklady z rozpočtů					557 476,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					**557 476,00**
DPH základní	21,00%	z	**557 476,00**		**117 070,00**
snížená	15,00%	z	**0,00**		**0,00**
Cena s DPH		**v**	**Kč**		**674 546,00 Kč**

Objednatel:	**Zhotovitel:**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČÁSTÍ ROZPOČTU

Kód S

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Místo: Obec Včelná Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná Projektant: Ing. Nela Hermanová

Zhotovitel: Karel Hanzlík Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

Kód	Objekt / část rozpočtu	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
1) Náklady z rozpočtů		**557476,50**	**674546,60**
O	Přípravné práce	33169,20	40134,80
O (1)	Výsadba stromů	113824,30	137727,50
O (2)	Výsadby keřů	92838,70	112334,90
O (3)	Výsadby trvalek v rámci plošných výsadeb keřů	9077,80	10984,20
O (4)	Plošné výsadby trvalek a okrasných travin	160262,30	193917,40
O (5)	Travobylinné směsi	4834,30	5849,60
O (6)	Trávníky	86629,50	104821,70
O (7)	Výsadba cibulovin do trávníku	4118,40	4983,30
O (8)	Povýsadbová péče o dřeviny	28028,20	33914,20
O (9)	Povýsadbová péče o trvalky a okrasné traviny	24693,80	29879,50
2) Zařízení staveniště a kompletační činnost dodavatele (IČD)		**0,00**	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**557476,50**	**674546,57**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Část rozpočtu: O - Přípravné práce

Místo:		Datum:	7.10.2019
Obec Včelná			
Objednatel:		IČ:	00245607
Obec Včelná		DIČ:	CZ00245607
Zhotovitel:		IČ:	12937738
Karel Hanzlík		DIČ:	
Projektant:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				33 169,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**33 169,20**
DPH základní	21,00%	z	33 169,20	6 965,60
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**Kč**	**40 134,80**

Objednatel:	**Zhotovitel:**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Část: **O - Přípravné práce**

Místo:	Obec Včelná	Datum:	7.10.2019
Objednatel:	Obec Včelná	Projektant:	Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel:	Karel Hanzlík	Zpracovatel:	Ing. Nela Hermanová

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	**33 169,20**
P - Likvidace a sejmutí drnu včetně ornice pro snížení profilu terénu pro výsadby a rozpostření do terénních modelací	16 153,00
P - Odkopávky podorničí a doplnění zeminy pro výsadby podél zatravňovací dlažby včetně zamulčování ploch bez výsadby - výsadba 12 m2, zamulčování ploch bez výsadby 39,1 m2)	6 912,20
99 - Přesun hmot	4 800,00
P - Pomocný materiál	5 304,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**33 169,20**

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Část rozpočtu: O - Přípravné práce

Místo: Obec Včelná
Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná
Projektant: Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel: Karel Hanzlík
Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady z rozpočtu							**33 169,20**
P - Likvidace a sejmutí drnu včetně ornice pro snížení profilu terénu pro výs							16 153,00
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek (bude v konkrétních plochách realizováno tak, aby v přímé návaznosti došlo k přípravě půdy a realizaci výsadeb a nedošlo tak k nárůstu plevelů)	m2	278,500	35,00	9747,50
2	K	162502111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 3000 m (nadbytek travního drnu, který nebude možné umístit na terénní modelace bude odvezen na skládku bioodpadu v obci)	m2	278,500	23,00	6405,50
P - Odkopávky podorničí a doplnění zeminy pro výsadby podél zatravňovací dlažby včetně zamulčování ploch bez výsadby - výsadba 12 m2, zamulčování ploch bez výsadby 39,1 m2)							6 912,20
3	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 v tl. 25 cm v ploše navržených výsadeb a 10 cm v ploše bez výsadeb	m3	7,160	263,00	1883,10
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,160	111,00	794,80
5	K	171203113	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:1	m3	7,160	168,00	1202,90
6	K	181301105	Rozprostření a urovnání ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (tl. vrstvy 25 cm, v plochách kolem zatravňovací dlažby)	m2	13,000	24,00	312,00
7	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	0,065	1500,00	97,50
8	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 (urovnání ploch bez výsadeb podél zatravňovací dlažby)	m2	61,600	14,00	862,40
9	K	184911161	Mulčování záhonů drceným kamenivem v tl. vrstvy 7 cm v rovině a svahu do 1:5 - zamlučování ploch bez výsadby v plochách kolem zatravňovací dlažby	m2	39,100	45,00	1759,50
99 - Přesun hmot							4 800,00
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	10,000	480,00	4800,00
P - Pomocný materiál							5 304,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
11	M	P	propustná zahradni zemina	m3	3,250	800,00	2600,00
12	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	5,200	520,00	2704,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: **O (1) - Výsadba stromů**

Místo:		Datum:	7.10.2019
Obec Včelná			
Objednatel:		IČ:	00245607
Obec Včelná		DIČ:	CZ00245607
Zhotovitel:		IČ:	12937738
Karel Hanzlík		DIČ:	
Projektant:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				113 824,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**113 824,30**
DPH základní	21,00%	z	113 824,30	23 903,20
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**Kč**	**137 727,50**

Objednatel:	**Zhotovitel:**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ		
Objekt:	**O (1) - Výsadba stromů**		
Místo:	Obec Včelná	Datum:	7.10.2019
Objednatel:	Obec Včelná	Projektant:	Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel:	Karel Hanzlík	Zpracovatel:	Ing. Nela Hermanová

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	**113 824,30**
P - Výsadba stromů - 18 Ks (4 Ks v rámci výsadeb a travobylinných ploch)	28 773,90
99 - Přesun hmot	4 185,00
P - Pomocný materiál	12 765,40
P - Rostlinný materiál	68 100,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**113 824,30**

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: O (1) - Výsadba stromů

Místo: Obec Včelná Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná Projektant: Ing. Nela Hermanová

Zhotovitel: Karel Hanzlík Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady z rozpočtu							**113 824,30**
P - Výsadba stromů - 18 Ks (4 Ks v rámci výsadeb a travobylinných ploch)							28 773,90
1	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	18,000	850,00	15300,00
2	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,003	4500,00	13,50
3	K	21153-1111	Zhotovení drenážní vrstvy z drceného kameniva frakce 16-32 o tl. 25 cm	m3	2,880	780,00	2246,40
4	K	R	Ruční zdrsnění stěn výsadbové jámy	kus	18,000	55,00	990,00
5	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím (50l/strom) v rovině a svahu do 1:5	kus	18,000	300,00	5400,00
6	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	18,000	160,00	2880,00
7	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	3,600	50,00	180,00
8	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	18,000	42,00	756,00
9	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. 8 cm v rovině a svahu do 1:5	m2	14,400	20,00	288,00
10	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	18,000	40,00	720,00
99 - Přesun hmot							4 185,00
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	9,300	450,00	4185,00
P - Pomocný materiál							12 765,40
12	*M*	*103211000*	*zahradni substrát pro výsadbu VL - 200 l/strom*	*m3*	*3,600*	*1200,00*	*4320,00*
13	*M*	*P*	*půdni kondicionér - např. Agrosil - 150-200g/strom*	*kg*	*3,150*	*380,00*	*1197,00*
14	*M*	*082113210*	*voda pitná pro ostatni odběratele - 50l/strom*	*m3*	*0,900*	*63,00*	*56,70*
15	*M*	*P*	*dřevěný kůl frézovaný s fazetou a špicí - pr. 6 cm, délka 250 cm*	*kus*	*54,000*	*82,00*	*4428,00*
16	*M*	*P*	*přička*	*kus*	*54,000*	*15,00*	*810,00*
17	*M*	*P*	*úvazek - 2 bm/strom*	*m*	*36,000*	*25,00*	*900,00*
18	*M*	*P*	*rákosová rohož šíře 200 cm - 0,2 bm/1 strom listnatý*	*m*	*3,600*	*75,00*	*270,00*
19	*M*	*103911000*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*0,922*	*850,00*	*783,70*
P - Rostlinný materiál							68 100,00
20	*M*	*P*	*Acer platanoides 'Deborah', vel. 14-16, bal*	*kus*	*2,000*	*3500,00*	*7000,00*
21	*M*	*P*	*Acer platanoides 'Royal Red', vel. 14-16, bal*	*kus*	*1,000*	*4800,00*	*4800,00*
22	*M*	*P*	*Aesculus × carnea 'Briotii', vel. 14-16, bal*	*kus*	*3,000*	*4500,00*	*13500,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
23	M	P	Platanus × acerifolia, vel. 14-16, bal	kus	1,000	3100,00	3100,00
24	M	P	Prunus serrulata 'Kanzan', vel. 14-16, bal	kus	2,000	3500,00	7000,00
25	M	P	Prunus virginiana 'Schubert', vel. 12-14, bal	kus	3,000	3100,00	9300,00
26	M	P	Sorbus aria 'Magnifica', vel. 12-14, bal	kus	5,000	3900,00	19500,00
27	M	P	Sorbus aucuparia, vel. 14-16, bal	kus	1,000	3900,00	3900,00

Poznámka

- Předpokládá se zálivka připojením hadice na rozvod závlahy v parku (ev. s dovozem, pokud budou výsadby realizovány před jeho dokončením)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: **O (2) - Výsadby keřů**

Místo:		Datum:	7.10.2019
Obec Včelná			
Objednatel:		IČ:	00245607
Obec Včelná		DIČ:	CZ00245607
Zhotovitel:		IČ:	12937738
Karel Hanzlík		DIČ:	
Projektant:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				92 838,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**92 838,70**
DPH základní	21,00%	z	92 838,70	19 496,20
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**Kč**	**112 334,90**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ		
Objekt:	**O (2) - Výsadby keřů**		
Místo:	Obec Včelná	Datum:	7.10.2019
Objednatel:	Obec Včelná	Projektant:	Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel:	Karel Hanzlík	Zpracovatel:	Ing. Nela Hermanová

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	**92 838,70**
P - Plošné výsadby keřů mulčované kůrou - 119,5 m2	26 500,60
99 - Přesun hmot	5 639,40
P - Pomocný materiál	20 548,70
P - Rostlinný materiál	40 150,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**92 838,70**

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: O (2) - Výsadby keřů

Místo: Obec Včelná
Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná
Projektant: Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel: Karel Hanzlík
Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady z rozpočtu							**92 838,70**
P - Plošné výsadby keřů mulčované kůrou - 119,5 m2							26 500,60
1	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 (pouze v ploše nad mlatovou plochou, která bude ovlivněna předcházejícími terénními úpravami a po převrstvení zeminy se předpokládá nárůst plevelů)	m2	86,500	2,20	190,30
2	K	122107111	Odkopávky nezapažené pro pozemkové úpravy zeminy tř 1 a 2 v tl 5 cm - snížení profilu po obvodu ploch kvůli zabránění přepadávání mulče na okolní plochy	m3	2,000	300,00	600,00
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,000	165,00	330,00
4	K	182303111	Doplnění substrátu tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 (vstva 5 cm)	m2	119,500	21,00	2509,50
5	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,013	6000,00	78,00
6	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	90,100	1,20	108,10
7	K	183403131	Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5 (v ochranném pásmu sítí, dle pokynů správců, ev. lokálně mělčí zpracování půdy nakopáním)	m2	29,400	14,50	426,30
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	119,500	2,20	262,90
9	K	183101211	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	37,000	18,00	666,00
10	K	183101111	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	324,000	13,00	4212,00
11	K	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	33,00	165,00
12	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	46,00	46,00
13	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	361,000	29,00	10469,00
14	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	52,00	260,00
15	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	83,00	83,00
16	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	119,500	29,00	3465,50
17	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. 8 cm v rovině a svahu do 1:5	m2	119,500	22,00	2629,00
99 - Přesun hmot							5 639,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	9,399	600,00	5639,40
			P - Pomocný materiál				**20 548,70**
19	M	252340020	herbicid totální, bal. 5 l, 60 ml/100m2	litr	0,005	450,00	2,30
20	M	P	půdní kondicionér - např. Agrosil - 70-150g/m2	kg	13,145	380,00	4995,10
21	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	6,125	1200,00	7350,00
22	M	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele (10l/m2)	m3	1,195	63,00	75,30
23	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	9,560	850,00	8126,00
			P - Rostlinný materiál				**40 150,00**
			Listnaté keře				
24	M	P	Acer tataricum ssp. ginnala, vicekmen 150-200	kus	1,000	1800,00	1800,00
25	M	P	Amelanchier lamarckii, vicekmen 150-200	kus	3,000	3000,00	9000,00
26	M	P	Caryopteris clandodensis 'Haevenly Blue' 30-40	kus	6,000	95,00	570,00
27	M	P	Hypericum calycinum 20-30	kus	102,000	95,00	9690,00
28	M	P	Hydrangea paniculata 'Grandiflora' 40-60	kus	6,000	250,00	1500,00
29	M	P	Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' 40-60	kus	5,000	250,00	1250,00
30	M	P	Physocarpus opulifolius 'Diabolo' 40-60	kus	1,000	45,00	45,00
31	M	P	Physocarpus opulifolius 'Little Devil' 30-40	kus	4,000	55,00	220,00
32	M	P	Potentilla fruticosa 'Golfinger' 30-40	kus	7,000	55,00	385,00
33	M	P	Salix purpurea 'Nana' 30-40	kus	24,000	35,00	840,00
34	M	P	Spiraea betulifolia 'Thor' 30-40	kus	38,000	45,00	1710,00
35	M	P	Spiraea bumalda 'Dart's Red' 30-40	kus	126,000	35,00	4410,00
36	M	P	Spiraea cinerea 'Grefsheim' 40-60	kus	7,000	40,00	280,00
37	M	P	Spiraea nipponica 'Snowmound' 40-60	kus	3,000	40,00	120,00
38	M	P	Stephanandra incisa 'Crispa' 20-30	kus	17,000	40,00	680,00
			Jehličnaté keře				
39	M	P	Pinus mugo ssp. mughus 40-60	kus	2,000	450,00	900,00
40	M	P	Pinus mugo var. pumilio 30-40	kus	15,000	450,00	6750,00
			Předpokládá se zálivka připojením hadice na rozvod závlahy v parku (ev. s dovozem, pokud budou výsadby realizovány před jeho dokončením)				
		Poznámka					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: **O (3) - Výsadby trvalek v rámci plošných výsadeb keřů**

Místo: Obec Včelná		Datum:	7.10.2019
Objednatel: Obec Včelná		IČ:	00245607
		DIČ:	CZ00245607
Zhotovitel: Karel Hanzlík		IČ:	12937738
		DIČ:	
Projektant: Ing. Nela Hermanová		IČ:	74971212
		DIČ:	
Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová		IČ:	74971212
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				9 077,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**9 077,80**
DPH základní	21,00%	z	9 077,80	1 906,40
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**Kč**	**10 984,20**

Objednatel:	**Zhotovitel:**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: **O (3) - Výsadby trvalek v rámci plošných výsadeb keřů**

Místo:	Obec Včelná	Datum:	7.10.2019
Objednatel:	Obec Včelná	Projektant:	Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel:	Karel Hanzlík	Zpracovatel:	Ing. Nela Hermanová

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	**9 077,80**
P - Výsadby trvalek v rámci plošných výsadeb keřů mulčované kůrou v tl. 8 cm - 9,5 m2	1 228,30
99 - Přesun hmot	354,00
P - Pomocný materiál	1 621,80
P - Rostlinný materiál - viz soupis rostlin	1 665,00
P - Výsadby trvalek mulčované kamennou drtí v tl. 6 cm podél nového chodníku - 13,0 m2	1 442,90
P - Pomocný materiál	1 325,80
P - Rostlinný materiál - viz soupis rostlin	1 440,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**9 077,80**

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: **O (3) - Výsadby trvalek v rámci plošných výsadeb keřů**

Místo: Obec Včelná Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná Projektant: Ing. Nela Hermanová

Zhotovitel: Karel Hanzlík Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady z rozpočtu							**9 077,80**
P - Výsadby trvalek v rámci plošných výsadeb keřů mulčované kůrou v tl. 8 cm - 9,5 m2							1 228,30
1	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 (pouze v ploše nad mlatovou plochou, která bude ovlivněna předcházejícími terénními úpravami a po převrstvení zeminy se předpokládá nárůst plevelů)	m2	9,500	2,20	20,90
2	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 (vstva 5 cm)	m2	9,500	21,00	199,50
3	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	6000,00	6,00
4	K	183403131	Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5 (v ochranném pásmu sítí, dle pokynů správců, ev. lokálně mělčí zpracování půdy nakopáním)	m2	1,000	14,50	14,50
5	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	5,000	1,20	6,00
6	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	2,20	13,20
7	K	183101111	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	37,000	13,00	481,00
8	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm se zalitím	kus	37,000	9,60	355,20
9	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. 8 cm v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	22,00	132,00
99 - Přesun hmot							354,00
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,590	600,00	354,00
P - Pomocný materiál							1 621,80
11	*M*	*252340020*	*herbicid totální, bal. 5 l, 60 ml/100m2*	*litr*	*0,006*	*450,00*	*2,70*
12	*M*	*P*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*0,475*	*1200,00*	*570,00*
13	*M*	*P*	*půdní kondicionér - např. Agrosil - 70-150g/m2*	*kg*	*1,045*	*380,00*	*397,10*
14	*M*	*082113210*	*voda pitná pro ostatní odběratele (10l/m2)*	*m3*	*0,095*	*63,00*	*6,00*
15	*M*	*103911000*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*0,760*	*850,00*	*646,00*
P - Rostlinný materiál - viz soupis rostlin							1 665,00
16	*M*	*P*	*trvalky a okrasné traviny dle osazovacího plánu a soupisu rostlin*	*kus*	*37,000*	*45,00*	*1665,00*
P - Výsadby trvalek mulčované kamennou drtí v tl. 6 cm podél nového cho							1 442,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
17	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	13,000	2,20	28,60
18	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	6000,00	6,00
19	K	183403131	Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5 (v ochranném pásmu sítí, dle pokynů správců, ev. lokálně mělčí zpracování půdy nakopáním)	m2	13,000	14,50	188,50
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	13,000	2,20	28,60
21	K	183101111	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	32,000	13,00	416,00
22	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm se zalitím	kus	32,000	9,60	307,20
23	K	184911161	Mulčování záhonů drceným kamenivem v tl. vrstvy 7 cm v rovině a svahu do 1:5	m2	13,000	36,00	468,00
	P - Pomocný materiál						1 325,80
25	M	*252340020*	*herbicid totální, bal. 5 l, 60 ml/100m2*	*litr*	*0,008*	*450,00*	*3,60*
26	M	*P*	*půdní kondicionér - např. Agrosil - 70-150g/m2*	*kg*	*1,430*	*380,00*	*543,40*
27	M	*082113210*	*voda pitná pro ostatní odběratele (10l/m2)*	*m3*	*0,130*	*63,00*	*8,20*
28	M	*583438720*	*kamenivo drcené hrubé frakce 8-16*	*t*	*1,482*	*520,00*	*770,60*
	P - Rostlinný materiál - viz soupis rostlin						1 440,00
29	M	*P*	*trvalky a okrasné traviny dle osazovacího plánu a soupisu rostlin*	*kus*	*32,000*	*45,00*	*1440,00*
	Poznámka		*Předpokládá se zálivka připojením hadice na rozvod závlahy v parku (ev. s dovozem, pokud budou výsadby realizovány před jeho dokončením)*				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: **O (4) - Plošné výsadby trvalek a okrasných travin**

Místo: Obec Včelná		Datum:	7.10.2019
Objednatel: Obec Včelná		IČ:	00245607
		DIČ:	CZ00245607
Zhotovitel: Karel Hanzlík		IČ:	12937738
		DIČ:	
Projektant: Ing. Nela Hermanová		IČ:	74971212
		DIČ:	
Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová		IČ:	74971212
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				160 262,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**160 262,30**
DPH základní	21,00%	z	160 262,30	33 655,10
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**Kč**	**193 917,40**

Objednatel:	**Zhotovitel:**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: **O (4) - Plošné výsadby trvalek a okrasných travin**

Místo:	Obec Včelná	Datum:	7.10.2019
Objednatel:	Obec Včelná	Projektant:	Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel:	Karel Hanzlík	Zpracovatel:	Ing. Nela Hermanová

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	**160 262,30**
P - Plošné výsadby trvalek a okrasných travin - 138,3 m2	50 015,60
99 - Přesun hmot	26 649,60
P - Pomocný materiál	23 587,10
P - Rostlinný materiál - jednotlivé záhony viz soupis rostlin	60 010,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**160 262,30**

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: O (4) - Plošné výsadby trvalek a okrasných travin

Místo: Obec Včelná Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná Projektant: Ing. Nela Hermanová

Zhotovitel: Karel Hanzlík Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady z rozpočtu							**160 262,30**
P - Plošné výsadby trvalek a okrasných travin - 138,3 m2							50 015,60
1	K	122107111	Odkopávky nezapažené pro pozemkové úpravy zeminy tř 1 a 2 v tl 6 cm	m3	8,298	263,00	2182,40
2	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,298	111,00	921,10
3	K	171203113	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:1	m3	8,298	168,00	1394,10
4	K	181301101	Rozprostření písku tl vrstvy 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	138,300	24,00	3319,20
5	K	183403131	Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5 (v ochranném pásmu sítí, dle pokynů správců, ev. lokálně mělčí zpracování půdy nakopáním)	m2	138,300	14,50	2005,40
6	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	138,900	2,20	305,60
7	K	183101111	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 090,000	13,00	14170,00
8	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm se zalitím	kus	1 090,000	9,60	10464,00
9	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	1 370,000	7,50	10275,00
10	K	184911161	Mulčování záhonů drceným kamenivem v tl. vrstvy 6 cm v rovině a svahu do 1:5	m2	138,300	36,00	4978,80
99 - Přesun hmot							26 649,60
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	44,416	600,00	26649,60
P - Pomocný materiál							23 587,10
12	*M*	*P*	*hrubší praný písek frakce 2-3 mm*	*t*	*27,660*	*600,00*	*16596,00*
13	*M*	*082113210*	*voda pitná pro ostatní odběratele (10l/m2)*	*m3*	*1,383*	*63,00*	*87,10*
14	*M*	*583438720*	*kamenivo drcené hrubé frakce 8-16*	*t*	*13,277*	*520,00*	*6904,00*
P - Rostlinný materiál - jednotlivé záhony viz soupis rostlin							60 010,00
15	*M*	*P*	*trvalky a okrasné traviny dle osazovacího plánu a soupisu rostlin*	*kus*	*1 090,000*	*45,00*	*49050,00*
16	*M*	*P*	*cibuloviny dle osazovacího plánu a soupisu rostlin*	*kus*	*1 370,000*	*8,00*	*10960,00*
		Poznámka	*- Předpokládá se zálivka připojením hadice na rozvod závlahy v parku (ev. s dovozem, pokud budou výsadby realizovány před jeho dokončením)*				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: **O (5) - Travobylinné směsi**

Místo:		Datum:	7.10.2019
Obec Včelná			
Objednatel:		IČ:	00245607
Obec Včelná		DIČ:	CZ00245607
Zhotovitel:		IČ:	12937738
Karel Hanzlík		DIČ:	
Projektant:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				4 834,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**4 834,30**
DPH základní	21,00%	z	4 834,30	1 015,30
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**Kč**	**5 849,60**

Objednatel:	**Zhotovitel:**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: **O (5) - Travobylinné směsi**

Místo:	Obec Včelná	Datum:	7.10.2019
Objednatel:	Obec Včelná	Projektant:	Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel:	Karel Hanzlík	Zpracovatel:	Ing. Nela Hermanová

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	**4 834,30**
P - Travobylinné směsi - 82,2 m2	3 361,00
99 - Přesun hmot	3,60
P - Materiál	1 469,70
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**4 834,30**

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: O (5) - Travobylinné směsi

Místo: Obec Včelná Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná Projektant: Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel: Karel Hanzlík Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady z rozpočtu							**4 834,30**
P - Travobylinné směsi - 82,2 m2							3 361,00
1	K	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:1	m2	36,200	2,20	79,60
2	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	46,000	2,60	119,60
3	K	183403331	Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 ve svahu do 1:1	m2	36,200	16,50	597,30
4	K	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2	m2	46,000	1,80	82,80
5	K	181111113	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:1	m2	36,200	22,00	796,40
6	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	46,000	18,00	828,00
7	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1, včetně odplevelovací seče s odvozem hmoty	m2	36,200	8,00	289,60
8	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 včetně pokosení, včetně odplevelovací seče s odvozem hmoty	m2	46,000	5,00	230,00
9	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:1 - jemné zapravení semene do max. hloubky 0,5 cm	m2	36,200	3,60	130,30
10	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 - jemné zapravení semene do max. hloubky 0,5 cm	m2	46,000	2,90	133,40
11	K	183403261	Obdělání půdy válením, případně utužení ušlapáním	m2	82,200	0,90	74,00
99 - Přesun hmot							3,60
12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,006	600,00	3,60
P - Materiál							1 469,70
13	*M*	*252340020*	*herbicid totální, bal. 5 l, 60 ml/100m2*	*litr*	*0,049*	*450,00*	*22,10*
14	*M*	*005724200*	*Osivo suchomilné travobylinné směsi (90 % traviny, byliny 8,7 %, jeteloviny 1,3 %)*	*kg*	*0,658*	*2200,00*	*1447,60*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: **O (6) - Trávníky**

Místo:		Datum:	7.10.2019
Obec Včelná			
Objednatel:		IČ:	00245607
Obec Včelná		DIČ:	CZ00245607
Zhotovitel:		IČ:	12937738
Karel Hanzlík		DIČ:	
Projektant:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				86 629,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**86 629,50**
DPH základní	21,00%	z	86 629,50	18 192,20
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**Kč**	**104 821,70**

Objednatel:	**Zhotovitel:**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: **O (6) - Trávníky**

Místo:	Obec Včelná	Datum:	7.10.2019
Objednatel:	Obec Včelná	Projektant:	Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel:	Karel Hanzlík	Zpracovatel:	Ing. Nela Hermanová

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	**86 629,50**
P - Nový trávník založený výsevem na plochách přímo dotčených terénními úpravami - 198,4 m2 (z toho 140,8 m2 v rovině a svahu do 1:5, 57,6 m2 na svahu do 1:2)	16 229,90
99 - Přesun hmot	9 919,80
P - Materiál	7 304,80
P - Regenerace travnatých ploch - 1350,4 m2	45 930,90
99 - Přesun hmot	1 732,80
P - Materiál	4 238,00
P - Založení trávníku v zatravňovací dlažbě - 22,0 m2, podíl zatravnění 22,5 % (22-30 %)	1 062,60
99 - Přesun hmot	53,40
P - Materiál	157,30
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**86 629,50**

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: O (6) - Trávníky

Místo: Obec Včelná Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná Projektant: Ing. Nela Hermanová

Zhotovitel: Karel Hanzlík Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady z rozpočtu							**86 629,50**
P - Nový trávník založený výsevem na plochách přímo dotčených terénními úpravami - 198,4 m2 (z toho 140,8 m2 v rovině a svahu do 1:5, 57,6 m2 na							16 229,90
1	K	182303111	Doplnění zeminy na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 (vstva 5 cm)	m2	140,800	21,00	2956,80
2	K	182303112	Doplnění zeminy na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:2 (vstva 5 cm)	m2	57,600	24,00	1382,40
3	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	140,800	2,20	309,80
4	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	57,600	2,60	149,80
5	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	140,800	1,20	169,00
6	K	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2	m2	57,600	1,80	103,70
7	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	140,800	14,00	1971,20
8	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	57,600	18,00	1036,80
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 (1 x urovnání terénu, 1x po osetí ploch)	m2	281,600	2,20	619,50
10	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 (1 x urovnání terénu, 1x po osetí ploch)	m2	115,200	2,90	334,10
11	K	182303111	Doplnění substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 (vstva trávníkového substrátu pr. 1 mm)	m2	140,800	21,00	2956,80
12	K	182303112	Doplnění substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu do 1:2 (vstva trávníkového substrátu pr. 1 mm)	m2	57,600	24,00	1382,40
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (3,0 Kg/100 m2), včetně pokosení a odvozu travní hmoty	m2	140,800	11,80	1661.40
14	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 (3,0 Kg/100 m2), včetně pokosení a odvozu travní hmoty	m2	57,600	18,00	1036,80
15	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	140,800	0,60	84,50
16	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	57,600	1,30	74,90
99 - Přesun hmot							9 919,80
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	16,533	600,00	9919,80
P - Materiál							7 304,80
18	*M*	*P*	*propustná písčitá zahradní zemina*	*m3*	*9,920*	*600,00*	*5952,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
19	*M*	*252340020*	*herbicid totální, bal. 5 l, 60 ml/100m2*	*litr*	*0,119*	*450,00*	*53,60*
20	*M*	*103715000*	*substrát pro trávníky A VL*	*m3*	*0,198*	*850,00*	*168,30*
21	*M*	*005724200*	*osivo směs travní parková okrasná (3,0 Kg/100 m2)*	*kg*	*5,952*	*190,00*	*1130,90*
			P - Regenerace travnatých ploch - 1350,4 m2				**45 930,90**
22	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5, v nejvíce poškozených plochách po realizaci předcházejících terénních úprav a prvků dle potřeby	m2	100,000	14,00	1400,00
23	K	183451411	Prořezání trávníku bez přísevu plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 (včetně vyhrabání rostlinných zbytků a odvoz na skládku bioodpadu v obci)	m2	1 350,400	3,60	4861,40
24	K	183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. 2 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 (přímo určené plochy o výměře 175,8 m2 + 50% v ostatní ploše trávníku dle potřeby v plochách s největším utužením a slévavostí vrchní vrstvy půdy)	m2	763,100	5,50	4197,10
25	K	182303111	Doplnění substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 (vstva trávníkového substrátu pr. 1 mm)	m2	1 350,400	16,00	21606,40
26	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 (1 x zapravení písku, 1x po rozprostření trávníkového subtstrátu a osetí ploch)	m2	1 350,400	3,00	4051,20
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (pr. 1,5 Kg/100 m2, přímo určené plochy o výměře 175,8 m2 + 50% v ostatní ploše trávníku dle potřeby v plochách s největší mezerovitosti a poškozením travního drnu)	m2	763,100	11,80	9004,60
28	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 350,400	0,60	810,20
			99 - Přesun hmot				**1 732,80**
29	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,888	600,00	1732,80
			P - Materiál				**4 238,00**
30	*M*	*583373080*	*křemičitý písek frakce 0,25-2mm*	*t*	*1,526*	*600,00*	*915,60*
31	*M*	*103715000*	*substrát pro trávníky A VL*	*m3*	*1,350*	*850,00*	*1147,50*
32	*M*	*005724200*	*osivo směs travní parková okrasná (1,5 Kg/100 m2)*	*kg*	*11,447*	*190,00*	*2174,90*
			P - Založení trávníku v zatravňovací dlažbě - 22,0 m2, podíl zatravnění 22,5 % (22-30 %)				**1 062,60**
33	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, celý chodník	m2	83,000	2,20	182,60
34	K	180405114	Založení trávníku ve vegetační dlažbě výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5 o tl. vrstvy 0,5 cm včetně utužení, včetně pokosení a odvozu travní hmoty	m2	22,000	40,00	880,00
			99 - Přesun hmot				**53,40**
35	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,089	600,00	53,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
	P - Materiál						157,30
36	M	252340020	herbicid totální, bal. 5 l, 60 ml/100m2	litr	0,050	450,00	22,50
37	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	0,110	85,00	9,40
38	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná (3,0 Kg/100 m2)	kg	0,660	190,00	125,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: **O (7) - Výsadba cibulovin do trávníku**

Místo:		Datum:	7.10.2019
Obec Včelná			
Objednatel:		IČ:	00245607
Obec Včelná		DIČ:	CZ00245607
Zhotovitel:		IČ:	12937738
Karel Hanzlík		DIČ:	
Projektant:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				4 118,40
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**4 118,40**
DPH základní	21,00%	z	4 118,40	864,90
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**Kč**	**4 983,30**

Objednatel:	**Zhotovitel:**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: **O (7) - Výsadba cibulovin do trávníku**

Místo:	Obec Včelná	Datum:	7.10.2019
Objednatel:	Obec Včelná	Projektant:	Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel:	Karel Hanzlík	Zpracovatel:	Ing. Nela Hermanová

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	**4 118,40**
P - Výsadba cibulovin do trávníku - Celkem 280 Ks	2 016,00
99 - Přesun hmot	2,40
P - Materiál	2 100,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**4 118,40**

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: O (7) - Výsadba cibulovin do trávníku

Místo: Obec Včelná
Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná
Projektant: Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel: Karel Hanzlík
Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady z rozpočtu							**4 118,40**
P - Výsadba cibulovin do trávníku - Celkem 280 Ks							2 016,00
1	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	280,000	7,20	2016,00
99 - Přesun hmot							2,40
2	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,004	600,00	2,40
P - Materiál							2 100,00
3	*M*	*P*	*cibuloviny dle osazovacího plánu a soupisu rostlin*	*kus*	*280,000*	*7,50*	*2100,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: **O (8) - Povýsadbová péče o dřeviny**

Místo:		Datum:	7.10.2019
Obec Včelná			
Objednatel:		IČ:	00245607
Obec Včelná		DIČ:	CZ00245607
Zhotovitel:		IČ:	12937738
Karel Hanzlík		DIČ:	
Projektant:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				28 028,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**28 028,20**
DPH základní	21,00%	z	28 028,20	5 886,00
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**Kč**	**33 914,20**

Objednatel:	**Zhotovitel:**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: **O (8) - Povýsadbová péče o dřeviny**

Místo:	Obec Včelná	Datum:	7.10.2019
Objednatel:	Obec Včelná	Projektant:	Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel:	Karel Hanzlík	Zpracovatel:	Ing. Nela Hermanová

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	**28 028,20**
P - 1. ROK PO VÝSADBĚ	4 333,20
P - 2. ROK PO VÝSADBĚ	5 377,40
P - 3. ROK PO VÝSADBĚ	18 226,00
99 - Přesun hmot	91,60
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**28 028,20**

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: O (8) - Povýsadbová péče o dřeviny

Místo: Obec Včelná
Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná
Projektant: Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel: Karel Hanzlík
Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady z rozpočtu							**28 028,20**
P - 1. ROK PO VÝSADBĚ							4 333,20
1	K	185804213	Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně dle potřeby, závlahové mísy stromů mimo plochy výsadeb včetně původních výsadeb 2 Ks stromů	m2	27,200	21,00	571,20
2	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně dle potřeby	m2	239,000	9,97	2383,70
3	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - stromy 6 x ročně v množství 50 l/strom včetně původních výsadeb 2 Ks stromů, plošné výsadby keřů 6 x ročně v množství 10 l/m2	m3	8,730	43,00	375,40
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - plošné výsadby keřů 6 x ročně v množství 10 l/m2	m3	4,440	39,00	173,20
5	M	*082113210*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*13,170*	*63,00*	*829,70*
P - 2. ROK PO VÝSADBĚ							5 377,40
6	K	185804213	Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně dle potřeby, závlahové mísy stromů mimo plochy výsadeb včetně původních výsadeb 2 Ks stromů	m2	27,200	21,00	571,20
7	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně dle potřeby	m2	239,000	11,00	2629,00
8	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - stromy 6 x ročně v množství 50 l/strom včetně původních výsadeb 2 Ks stromů, plošné výsadby keřů 3 x ročně v množství 10 l/m2	m3	7,365	43,00	316,70
9	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - plošné výsadby keřů 3 x ročně v množství 10 l/m2	m3	2,220	39,00	86,60
10	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	kus	18,000	15,00	270,00
11	*M*	*P*	*úvazek - 2 bm/strom*	*m*	*36,000*	25,00	*900,00*
12	*M*	*082113210*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*9,585*	63,00	*603,90*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
P - 3. ROK PO VÝSADBĚ							**18 226,00**
13	K	185804213	Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně dle potřeby, závlahové mísy stromů mimo plochy výsadeb včetně původních výsadeb 2 Ks stromů	m2	27,200	21,00	571,20
14	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně dle potřeby	m2	239,000	11,00	2629,00
15	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - stromy 3 x ročně v množství 50 l/strom včetně původních výsadeb 2 Ks stromů, plošné výsadby keřů 1 x ročně v množství 10 l/m2	m3	3,455	43,00	148,60
16	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - plošné výsadby keřů 1 x ročně v množství 10 l/m2	m3	0,740	39,00	28,90
17	K	184806171	Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny do 1,5 m - seříznutí výhonů na 15-20 cm za účelem zahuštění keřů nízké cílové výšky (do 1 m) a ostříhání květů a zakrácení výhonů hortenzií	kus	341,000	17,00	5797,00
			- Caryopteris sp., Hypericum sp., Potentilla sp., Salix sp., Spiraea sp., Stephanandra sp., Hydrangea sp.				
18	K	R	Odstranění kotvící konstrukce kůlů včetně odvezení na skládku		18,000	36,00	648,00
19	K	184501181	Odstranění obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	7,200	12,00	86,40
20	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou - průměrnou vrtvou tl. 7 cm dle potřeby, včetně původních výsadeb 2 Ks stromů	m2	133,100	22,00	2928,20
21	*M*	*103911000*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*9,317*	550,00	*5124,40*
22	*M*	*082113210*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*4,195*	63,00	*264,30*
99 - Přesun hmot							**91,60**
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,582	20,00	91,60
		Poznámka	*POVÝSADBOVÁ PÉČE O DŘEVINY - celkem plošné výsadby dřevin 119,5 m2, celkem závlahové mísy stromů mimo keřové výsadby včetně stávajících stromů 13,6 m2*				
			Zálivka bude realizována připojením hadice na závlahový systém v parku (bez dovozu)				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: **O (9) - Povýsadbová péče o trvalky a okrasné traviny**

Místo: Obec Včelná		Datum:	7.10.2019
Objednatel: Obec Včelná		IČ:	00245607
		DIČ:	CZ00245607
Zhotovitel: Karel Hanzlík		IČ:	12937738
		DIČ:	
Projektant: Ing. Nela Hermanová		IČ:	74971212
		DIČ:	
Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová		IČ:	74971212
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				24 693,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**24 693,80**
DPH základní	21,00%	z	24 693,80	5 185,70
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**Kč**	**29 879,50**

Objednatel:	**Zhotovitel:**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: **O (9) - Povýsadbová péče o trvalky a okrasné traviny**

Místo:	Obec Včelná	Datum:	7.10.2019
Objednatel:	Obec Včelná	Projektant:	Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel:	Karel Hanzlík	Zpracovatel:	Ing. Nela Hermanová

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	**24 693,80**
P - 1. ROK PO VÝSADBĚ	6 719,60
P - 2. ROK PO VÝSADBĚ	9 175,40
P - 3. ROK PO VÝSADBĚ	8 798,80
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**24 693,80**

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č.1: PARK DLOUHÉ ROLE - SO 06 ZELEŇ

Objekt: O (9) - Povýsadbová péče o trvalky a okrasné traviny

Místo: Obec Včelná
Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná
Projektant: Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel: Karel Hanzlík
Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady z rozpočtu							**24 693,80**
P - 1. ROK PO VÝSADBĚ							6 719,60
1	K	185804211	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně dle potřeby	m2	321,600	11,00	3537,60
2	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - 3 x ročně v množství 10 l/m2	m3	2,520	43,00	108,40
3	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - 3 x ročně v množství 10 l/m2	m3	2,019	39,00	78,70
4	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km	m2	160,800	9,32	1498,50
5	K	185804251	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, cibulovin s odklizením odpadu do 20 km (včetně cibulovin v trávníku)	m2	151,300	8,00	1210,40
6	*M*	*082113210*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*4,539*	*63,00*	*286,00*
P - 2. ROK PO VÝSADBĚ							9 175,40
7	K	185804211	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně dle potřeby	m2	321,600	11,00	3537,60
8	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - 1 x ročně v množství 10 l/m2	m3	0,840	43,00	36,10
9	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - 1 x ročně v množství 10 l/m2	m3	0,673	39,00	26,20
10	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km (2x - v předjaří a v průběhu vegetace ostříhání rozkleslých trsů trvalek)	m2	294,600	11,20	3299,50
11	K	185804251	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, cibulovin s odklizením odpadu do 20 km (včetně cibulovin v trávníku)	m2	151,300	8,50	1286,10
12	K	R	Usměrnění dominantních druhů trvalek - dle potřeby, 1 x ročně	m2	149,300	6,00	895,80
13	*M*	*082113210*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*1,493*	*63,00*	*94,10*
P - 3. ROK PO VÝSADBĚ							8 798,80
14	K	185804211	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně dle potřeby	m2	298,600	11,00	3284,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
15	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km (2x - v předjaří a v průběhu vegetace ostříhání rozkleslých trsů trvalek)	m2	298,600	11,20	3344,30
16	K	185804251	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, cibulovin s odklizením odpadu do 20 km (včetně cibulovin v trávníku)	m2	151,300	8,50	1286,10
17	K	R	Usměrnění dominantních druhů trvalek - dle potřeby, 1 x ročně spolu s vypletím záhonu (od 3. roku po výsadbě každoročně)	m2	147,300	6,00	883,80
		Poznámka	*POVÝSADBOVÁ PÉČE O TRVALKY A OKRASNÉ TRAVINY - 160,8 m2* *Zálivka bude realizována připojením hadice na závlahový systém v parku (bez dovozu)*				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1 Mobiliář**	JKSO	815
Objekt	Název objektu	SKP	
A.5.7	**Mobiliář**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1104	**REVITAL. VEŘ. ZELENĚ - VČELNÁ, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	191104
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	229 542	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	229 542		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	229 542	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	229 542	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	229 543 Kč
DPH	21,0	%	48 204 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**277 747 Kč**

Poznámka :

Stavba :	1104 REVITAL. VEŘ. ZELENĚ - VČELNÁ, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE	Rozpočet : 1
Objekt :	A.5.7 Mobiliář	Mobiliář

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91	Doplňující práce	224 607	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4 935	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		**229 542**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			229 542	0
Kompletační činnost (IČD)			229 542	0
CELKEM VRN				**0**

Slepý rozpočet

Stavba :	1104 REVITAL. VER. ZELENÉ - VČELNÁ, LOK. 1, PARK DLOUHÉ ROLE	Rozpočet: 1
Objekt :	A.5.7 Mobiliář	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**91**	**Doplňující práce**				
1	349121001R00	Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t bet. bloky	kus	2,00	3 600,00	7 200,00
2	912291111R00	Osazení prvků se zabet. vč. zemních prací odpad. koše	kus	3,00	185,00	555,00
3	936124111R00	Zřízení lavice stabilní bez zabetonování noh	kus	18,00	2 500,00	45 000,00
		lavičky 2*2		4,00		
		kolostav 2*2		4,00		
		stůl+lav. 6+4		10,00		
4	553	Odpadkový koš malý	kus	2,00	5 200,00	10 400,00
5	5531	Odpadkový koš velký	ks	1,00	7 401,90	7 401,90
6	592	Lavička s opěradlem	kus	2,00	11 500,00	23 000,00
7	5921	Kolostav	ks	2,00	6 800,00	13 600,00
8	5922	Stůl + 2 lavičky s opěradly	kpl	2,00	14 500,00	29 000,00
9	5924	Sedací hranol dub 40/30/180, vč. impregnace a bet. základů	ks	3,00	16 000,00	48 000,00
10	5925	Sedací hranol dub 40/40/250, vč. impreg. na bet. zákl.	ks	1,00	17 850,00	17 850,00
11	5926	Dřevěné sedáky bez opěradla 400/50/1800	ks	2,00	4 800,00	9 600,00
12	5927	Betonové bloky z litého betonu	ks	2,00	6 500,00	13 000,00
	Celkem za	***91 Doplňující práce***				**224 606,90**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
13	998151111R00	Přesun hmot	t	5,55	890,00	4 935,28
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**4 935,28**

SLEPÝ ROZPOČET

Kód S

Stavba: **REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA**

Místo:		Datum:	7.10.2019
Obec Včelná			
Objednatel:		IČ:	00245607
Obec Včelná		DIČ:	CZ00245607
Zhotovitel:		IČ:	12937738
Karel Hanzlík			
Projektant:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová			
Zpracovatel:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová			

Náklady z rozpočtů					378 965,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					**378 965,20**
DPH základní	21,00%	z		378 965,20	79 582,70
snížená	15,00%	z		0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**Kč**		**458 547,90**

Objednatel:	**Zhotovitel:**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČÁSTÍ ROZPOČTU

Kód S

Stavba: **REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA**

Místo: **Obec Včelná** Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná Projektant: Ing. Nela Hermanová

Zhotovitel: Karel Hanzlík Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

Kód	Objekt / část rozpočtu	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
1) Náklady z rozpočtů		**378965,20**	**458547,90**
O	Plošné výsadby trvalek a okrasných travin	127815,30	154656,60
O (1)	Trávníky	29342,70	35504,70
O (2)	Výsadby růží a ostatních keřů	103682,10	125455,40
O (3)	Povýsadbová péče - růže a ostatní keře	38015,80	45999,20
O (4)	Povýsadbová péče o trvalky a okrasné traviny	41301,50	49974,90
O (5)	Přípravné práce	38807,80	46957,50
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	
Vedlejší náklady		0,00	
Inženýrská činnost dodavatele		0,00	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**378965,20**	**458547,90**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA

Objekt: **O - Plošné výsadby trvalek a okrasných travin**

Místo: Obec Včelná		Datum:	7.10.2019
Objednatel: Obec Včelná		IČ:	00245607
		DIČ:	CZ00245607
Zhotovitel: Karel Hanzlík		IČ:	12937738
		DIČ:	
Projektant: Ing. Nela Hermanová		IČ:	74971212
		DIČ:	
Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová		IČ:	74971212
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				127 815,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**127 815,30**
DPH základní	21,00%	z	127 815,30	26 841,30
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**Kč**	**154 656,60**

Objednatel:	**Zhotovitel:**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA
Objekt:	**O - Plošné výsadby trvalek a okrasných travin**

Místo:	Obec Včelná	Datum:	7.10.2019
Objednatel:	Obec Včelná	Projektant:	Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel:	Karel Hanzlík	Zpracovatel:	Ing. Nela Hermanová

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	**127 815,30**
P - Plošné výsadby trvalek a okrasných travin - 146,1 m2	40 654,60
99 - Přesun hmot	18 456,40
P - Pomocný materiál	20 242,30
P - Rostlinný materiál	48 462,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**127 815,30**

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA

Objekt: **O - Plošné výsadby trvalek a okrasných travin**

Místo: Obec Včelná Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná Projektant: Ing. Nela Hermanová

Zhotovitel: Karel Hanzlík Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady z rozpočtu							**127 815,30**
P - Plošné výsadby trvalek a okrasných travin - 146,1 m2							40 654,60
1	K	122107111	Odkopávky nezapažené pro pozemkové úpravy zeminy tř 1 a 2 v tl 5 cm	m3	7,305	83,00	606,30
2	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,305	24,00	175,30
3	K	181301101	Rozprostření písku tl vrstvy 80 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	146,100	24,00	3506,40
4	K	183403131	Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5 (v ochranném pásmu sítí, dle pokynů správců, ev. lokálně mělčí zpracování půdy nakopáním)	m2	146,100	14,50	2118,50
5	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	146,100	2,20	321,40
6	K	183101111	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 046,000	3,44	3598,00
7	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm se zalitím	kus	1 046,000	9,60	10041,60
8	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	1 424,000	7,50	10680,00
9	K	184911161	Mulčování záhonů drceným kamenivem v tl. vrstvy 6 cm v rovině a svahu do 1:5	m2	146,100	36,00	5259,60
10	K	916371121	Zahradní obrubník plastový černý výšky 10 cm včetně pokládky a kotvení hřeby	m	23,500	185,00	4347,50
99 - Přesun hmot							18 456,40
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	37,842	480,00	18164,20
12	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	1,461	200,00	292,20
P - Pomocný materiál							20 242,30
13	M	P	*hrubší praný písek frakce 2-3 mm*	t	*23,376*	*550,00*	*12856,80*
14	M	082113210	*voda pitná pro ostatní odběratele (10l/m2)*	m3	*1,461*	*63,00*	*92,00*
15	M	583438720	*kamenivo drcené hrubé frakce 8-16*	t	*14,026*	*520,00*	*7293,50*
P - Rostlinný materiál							48 462,00
16	M	P	*trvalky a okrasné traviny dle osazovacího plánu a soupisu rostlin*	kus	*1 046,000*	*35,44*	*37070,00*
17	M	P	*cibuloviny dle osazovacího plánu a soupisu rostlin*	kus	*1 424,000*	*8,00*	*11392,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA
Objekt:	**O (1) - Trávníky**

Místo:		Datum:	7.10.2019
Obec Včelná			
Objednatel:		IČ:	00245607
Obec Včelná		DIČ:	CZ00245607
Zhotovitel:		IČ:	12937738
Karel Hanzlík		DIČ:	
Projektant:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				29 342,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**29 342,70**
DPH základní	21,00%	z	29 342,70	6 162,00
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**Kč**	**35 504,70**

Objednatel:	**Zhotovitel:**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA		
Objekt:	**O (1) - Trávníky**		
Místo:	Obec Včelná	Datum:	7.10.2019
Objednatel:	Obec Včelná	Projektant:	Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel:	Karel Hanzlík	Zpracovatel:	Ing. Nela Hermanová

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	**29 342,70**
P - Regenerace travnatých ploch - výměra 611,6	26 054,20
P - Materiál	2 263,30
99 - Přesun hmot	299,40
P - Nový trávník založený výsevem na plochách po odstraněných keřích - 11,6	640,30
P - Materiál	79,50
99 - Přesun hmot	6,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**29 342,70**

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA

Objekt: **O (1) - Trávníky**

Místo: Obec Včelná Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná Projektant: Ing. Nela Hermanová

Zhotovitel: Karel Hanzlík Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady z rozpočtu							**29 342,70**
P - Regenerace travnatých ploch - výměra 611,6							26 054,20
1	K	183451411	Prořezání trávníku bez přísevu plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 (včetně vyhrabání rostlinných zbytků a odvozu na skládku bioodpadu v obci)	m2	611,600	3,60	2201,80
2	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 (vstva trávníkového substrátu pr. 1 mm)	m2	611,600	16,00	9785,60
3	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 (1 x urovnání terénu, 1x po osetí ploch)	m2	1 223,200	2,20	2691,00
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (pr. 1,5 Kg/100 m2)	m2	611,600	18,00	11008,80
5	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	611,600	0,60	367,00
P - Materiál							2 263,30
6	M	*103715000*	*substrát pro trávníky A VL*	*m3*	*0,612*	*850,00*	*520,20*
7	M	*005724200*	*osivo směs travní parková okrasná (1,5 Kg/100 m2)*	*kg*	*9,174*	*190,00*	*1743,10*
99 - Přesun hmot							299,40
8	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,499	600,00	299,40
P - Nový trávník založený výsevem na plochách po odstraněných keřích - 11,6							640,30
9	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	11,600	2,20	25,50
10	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	11,600	14,00	162,40
11	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 v pr. tl. 1 mm	m2	11,600	16,00	185,60
12	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 (1 x urovnání terénu, 1x po osetí ploch)	m2	23,200	2,20	51,00
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (3,0 Kg/100 m2), včetně pokosení a odvozu travní hmoty	m2	11,600	18,00	208,80
14	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	11,600	0,60	7,00
P - Materiál							79,50
15	M	*252340020*	*herbicid totální, bal. 5 l, 60 ml/100m2*	*litr*	*0,007*	*450,00*	*3,20*
16	M	*103715000*	*substrát pro trávníky A VL*	*m3*	*0,012*	*850,00*	*10,20*
17	M	*005724200*	*osivo směs travní parková okrasná (3,0 Kg/100 m2)*	*kg*	*0,348*	*190,00*	*66,10*
99 - Přesun hmot							6,00
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,010	600,00	6,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA

Objekt: **O (2) - Výsadby růží a ostatních keřů**

Místo: Obec Včelná		Datum:	7.10.2019
Objednatel: Obec Včelná		IČ:	00245607
		DIČ:	CZ00245607
Zhotovitel: Karel Hanzlík		IČ:	12937738
		DIČ:	
Projektant: Ing. Nela Hermanová		IČ:	74971212
		DIČ:	
Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová		IČ:	74971212
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				103 682,10
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**103 682,10**
DPH základní	21,00%	z	103 682,10	21 773,30
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**Kč**	**125 455,40**

Objednatel:	**Zhotovitel:**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA
Objekt:	**O (2) - Výsadby růží a ostatních keřů**

Místo:	Obec Včelná	Datum:	7.10.2019
Objednatel:	Obec Včelná	Projektant:	Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel:	Karel Hanzlík	Zpracovatel:	Ing. Nela Hermanová

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	**103 682,10**
P - Výsadby růží a ostatních keřů - 280,1 m2	20 222,60
P - Pomocný materiál	34 124,70
P - Listnaté keře	40 422,00
99 - Přesun hmot	8 912,80
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**103 682,10**

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA

Objekt: O (2) - Výsadby růží a ostatních keřů

Místo: Obec Včelná
Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná
Projektant: Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel: Karel Hanzlík
Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady z rozpočtu							**103 682,10**
P - Výsadby růží a ostatních keřů - 280,1 m2							20 222,60
1	K	183403131	Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5 (v ochranném pásmu sítí, dle pokynů správců, ev. lokálně mělčí zpracování půdy nakopáním)	m2	280,100	14,30	4005,40
2	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,042	6000,00	252,00
3	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	280,100	2,20	616,20
4	K	183101211	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	885,000	6,12	5417,30
5	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	885,000	6,00	5310,00
6	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	280,100	16,50	4621,70
P - Pomocný materiál							34 124,70
7	*M*	*P*	*půdní kondicionér - např. Agrosil - 70-150g/m2*	*kg*	*30,811*	*380,00*	*11708,20*
8	*M*	*103211000*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*2,661*	*1200,00*	*3193,20*
9	*M*	*082113210*	*voda pitná pro ostatní odběratele (10l/m2)*	*m3*	*2,801*	*63,00*	*176,50*
10	*M*	*103911000*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*22,408*	*850,00*	*19046,80*
P - Rostlinný materiál							40 422,00
11	*M*	*P*	*Potentilla fruticosa 'Goldfinger' 30-40*	*kus*	*156,000*	*45,00*	*7020,00*
12	*M*	*P*	*Rosa sp. - žluto-oranžová ev. Žlutá (např. 'Cubana') 20-30*	*kus*	*91,000*	*47,00*	*4277,00*
13	*M*	*P*	*Rosa sp. - světle růžová (např. 'The Fairy', 'Bonica') 20-30*	*kus*	*290,000*	*47,00*	*13630,00*
14	*M*	*P*	*Rosa sp.- sytě růžová (např. 'The Lovely Fairy', 'The Ferdy') 20-30*	*kus*	*45,000*	*47,00*	*2115,00*
15	*M*	*P*	*Rosa sp. - bílá (např. 'The Swany', 'The Crystal Fairy') 20-30*	*kus*	*180,000*	*47,00*	*8460,00*
16	*M*	*P*	*Spiraea × bumalda 'Anthony Waterer' 30-40*	*kus*	*123,000*	*40,00*	*4920,00*
99 - Přesun hmot							8 912,80
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	13,921	600,00	8352,60
18	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	2,801	200,00	560,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA
Objekt:	**O (3) - Povýsadbová péče - růže a ostatní keře**

Místo:		Datum:	7.10.2019
Obec Včelná			
Objednatel:		IČ:	00245607
Obec Včelná		DIČ:	CZ00245607
Zhotovitel:		IČ:	12937738
Karel Hanzlík		DIČ:	
Projektant:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				38 015,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**38 015,80**
DPH základní	21,00%	z	38 015,80	7 983,40
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**Kč**	**45 999,20**

Objednatel:	**Zhotovitel:**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA
Objekt:	**O (3) - Povýsadbová péče - růže a ostatní keře**

Místo:	Obec Včelná	Datum:	7.10.2019
Objednatel:	Obec Včelná	Projektant:	Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel:	Karel Hanzlík	Zpracovatel:	Ing. Nela Hermanová

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	**38 015,80**
P - 1. ROK PO VÝSADBĚ	3 847,40
P - 2. ROK PO VÝSADBĚ	11 588,00
P - 3. ROK PO VÝSADBĚ	19 835,50
99 - Přesun hmot	2 744,90
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**38 015,80**

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA

Objekt: O (3) - Povýsadbová péče - růže a ostatní keře

Místo: Obec Včelná
Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná
Projektant: Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel: Karel Hanzlík
Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady z rozpočtu							**38 015,80**
P - 1. ROK PO VÝSADBĚ							3 847,40
1	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně dle potřeby	m2	155,600	8,72	1357,60
2	K	185804512	Odplevelení záhonu růží v rovině a svahu do 1:5 -2 x ročně dle potřeby	m2	404,600	4,00	1618,40
3	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - plošné výsadby keřů 3 x ročně v množství 10 l/m2	m3	7,779	43,00	334,50
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - plošné výsadby keřů 3 x ročně v množství 10 l/m2	m3	0,624	12,00	7,50
5	M	*082113210*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*8,403*	*63,00*	*529,40*
P - 2. ROK PO VÝSADBĚ							11 588,00
6	K	184802111	Chemické ošetření růží proti padlí a houbovým chorobám kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně	m2	404,600	2,20	890,10
7	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně dle potřeby	m2	155,600	9,00	1400,40
8	K	185804512	Odplevelení záhonu růží v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně dle potřeby	m2	404,600	6,00	2427,60
9	K	184803111	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 0,8 m a š do 0,8 m s odvozem odpadu do 20 km (včetně zachovaného živého plotu)	m2	93,100	11,00	1024,10
10	K	184806186	Řez růží mnohokvětých	kus	606,000	4,50	2727,00
11	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - plošné výsadby keřů 1 x ročně v množství 10 l/m2	m3	2,593		
12	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - plošné výsadby keřů 1 x ročně v množství 10 l/m2	m3	0,208	43,00	8,90
13	K	185804253	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí růží s odklizením odpadu do 20 km	m2	202,300	8,50	1719,60
14	M	*P*	*Fungicidní přípravek na ochranu proti padlí, dávkování dle pokynů výrobce (cca 20g/6l/100m2)*	*g*	*80,920*	15,00	*1213,80*
15	M	*082113210*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*2,801*	63,00	*176,50*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
P - 3. ROK PO VÝSADBĚ							**19 835,50**
16	K	184802111	Chemické ošetření růží proti padlí a houbovým chorobám kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně	m2	404,600	2,20	890,10
17	K	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně dle potřeby	m2	155,600	6,00	933,60
18	K	185804512	Odplevelení záhonu růží v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně dle potřeby	m2	404,600	4,00	1618,40
19	K	184803111	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 0,8 m a š do 0,8 m s odvozem odpadu do 20 km (včetně zachovaného živého plotu)	m2	93,100	6,00	558,60
20	K	184806186	Řez růží mnohokvětých	kus	606,000	2,50	1515,00
21	K	185804253	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí růží s odklizením odpadu do 20 km	m2	202,300	4,00	809,20
22	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - plošné výsadby keřů 1 x ročně v množství 10 l/m2	m3	2,593	43,00	111,50
23	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - plošné výsadby keřů 1 x ročně v množství 10 l/m2	m3	0,208	39,00	8,10
24	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou - průměrnou vrtvou tl. 6 cm dle potřeby	m2	280,100	11,00	3081,10
25	M	*P*	*Fungicidni přípravek na ochranu proti padli, dávkování dle pokynů výrobce (cca 20g/6l/100m2)*	g	*80,920*	11,00	*890,10*
26	M	*082113210*	*voda pitná pro ostatni odběratele*	m3	*2,801*	63,00	*176,50*
27	M	*103911000*	*kůra mulčovací VL*	m3	*16,806*	550,00	*9243,30*
99 - Přesun hmot							**2 744,90**
28	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	6,722	200,00	1344,40
29	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	14,005	100,00	1400,50
		Poznámka	*POVÝSADBOVÁ PÉČE O DŘEVINY - celkem 280,1 m2 nových výsadeb (keře netrnité 77,8 m2, růže 202,3 m2), celkem netrnitý živý plot zachovaný 15,3 m2*				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA
Objekt:	**O (4) - Povýsadbová péče o trvalky a okrasné traviny**

Místo:		Datum:	7.10.2019
Obec Včelná			
Objednatel:		IČ:	00245607
Obec Včelná		DIČ:	CZ00245607
Zhotovitel:		IČ:	12937738
Karel Hanzlík		DIČ:	
Projektant:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	74971212
Ing. Nela Hermanová		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				41 301,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**41 301,50**
DPH základní	21,00%	z	41 301,50	8 673,40
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**Kč**	**49 974,90**

Objednatel:	**Zhotovitel:**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA		
Objekt:	**O (4) - Povýsadbová péče o trvalky a okrasné traviny**		
Místo:	Obec Včelná	Datum:	7.10.2019
Objednatel:	Obec Včelná	Projektant:	Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel:	Karel Hanzlík	Zpracovatel:	Ing. Nela Hermanová

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	**41 301,50**
P - 1. ROK PO VÝSADBĚ	11 811,50
P - 2. ROK PO VÝSADBĚ	13 141,40
P - 3. ROK PO VÝSADBĚ	15 179,80
99 - Přesun hmot	1 168,80
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**41 301,50**

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA

Objekt: **O (4) - Povýsadbová péče o trvalky a okrasné traviny**

Místo: Obec Včelná Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná Projektant: Ing. Nela Hermanová

Zhotovitel: Karel Hanzlík Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady z rozpočtu							**41 301,50**
P - 1. ROK PO VÝSADBĚ							11 811,50
1	K	185804211	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně dle potřeby	m2	292,200	29,00	8473,80
2	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - 3 x ročně v množství 10 l/m2	m3	3,114	43,00	133,90
3	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - 3 x ročně v množství 10 l/m2	m3	1,269	39,00	49,50
4	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km	m2	146,100	11,20	1636,30
5	K	185804251	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, cibulovin s odklizením odpadu do 20 km	m2	146,100	8,50	1241,90
6	M	*082113210*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*4,383*	63,00	*276,10*
P - 2. ROK PO VÝSADBĚ							13 141,40
7	K	185804211	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně dle potřeby	m2	292,200	29,00	8473,80
8	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - 1 x ročně v množství 10 l/m2	m3	1,038	43,00	44,60
9	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, zálivka v období ujímání a období sucha dle potřeby - 1 x ročně v množství 10 l/m2	m3	0,423	39,00	16,50
10	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km (2x - v předjaří a v průběhu vegetace ostříhání rozkleslých trsů trvalek)	m2	292,200	11,20	3272,60
11	K	185804251	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, cibulovin s odklizením odpadu do 20 km	m2	146,100	8,50	1241,90
12	M	*082113210*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*1,461*	63,00	*92,00*
P - 3. ROK PO VÝSADBĚ							15 179,80
13	K	185804211	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 2 x ročně dle potřeby	m2	292,200	29,00	8473,80
14	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km (2x - v předjaří a v průběhu vegetace ostříhání rozkleslých trsů trvalek)	m2	292,200	11,20	3272,60
15	K	185804251	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, cibulovin s odklizením odpadu do 20 km	m2	146,100	8,50	1241,90
16	K	R	Usměrnění dominantních druhů trvalek - dle potřeby, 1 x ročně spolu s vypletím záhonu (od 3. roku po výsadbě každoročně)	m2	146,100	15,00	2191,50
99 - Přesun hmot							1 168,80
17	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	5,844	200,00	1168,80

Poznámka *POVÝSADBOVÁ PÉČE O TRVALKY A OKRASNÉ TRAVINY - 146,1 m2*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA

Objekt: **O (5) - Přípravné práce**

Místo: Obec Včelná — Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná — IČ: 00245607, DIČ: CZ00245607

Zhotovitel: Karel Hanzlík — IČ: 12937738, DIČ:

Projektant: Ing. Nela Hermanová — IČ: 74971212, DIČ:

Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová — IČ: 74971212, DIČ:

Náklady z rozpočtu				38 807,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**38 807,80**
DPH základní	21,00%	z	38 807,80	8 149,70
snížená	15,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**Kč**	**46 957,50**

Objednatel:	**Zhotovitel:**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA
Objekt:	**O (5) - Přípravné práce**

Místo:	Obec Včelná	Datum:	7.10.2019
Objednatel:	Obec Včelná	Projektant:	Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel:	Karel Hanzlík	Zpracovatel:	Ing. Nela Hermanová

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	**38 807,80**
P - Přípravné práce	38 051,80
P - Pomocný materiál	756,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**38 807,80**

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ V OBCI VČELNÁ, lokalita č. 2: LINIOVÁ VÝSADBA PODÉL TŘÍDY 5. KVĚTNA

Objekt: O (5) - Přípravné práce

Místo: Obec Včelná
Datum: 7.10.2019

Objednatel: Obec Včelná
Projektant: Ing. Nela Hermanová
Zhotovitel: Karel Hanzlík
Zpracovatel: Ing. Nela Hermanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Náklady z rozpočtu							**38 807,80**
P - Přípravné práce							38 051,80
1	K	R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	8500,00	8500,00
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	396,200	35,00	13867,00
3	K	162402111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 2000 m	m2	396,200	21,00	8320,20
4	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	30,800	78,00	2402,40
5	K	184512111	Vyzvednutí křovin k přesazení bez balu v rovině a svahu do 1:5 (porost Lonicera pileata u zastávky MHD Včelná	kus	10,000	250,00	2500,00
6	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 (přesazení do zadních partií výsadeb U Kaštanu)	kus	10,000	46,00	460,00
7	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	83,00	830,00
8	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (vyplnění děr po přesazených keřích, pr. tl vrtsvy 5 cm)	m2	18,000	24,00	432,00
9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,542	480,00	740,20
P - Pomocný materiál							756,00
10	*M*	*103211000*	*zahradní substrát pro výsadbu VL*	*m3*	*0,030*	*1200,00*	*36,00*
11	*M*	*P*	*propustná zahradní zemina*	*m3*	*0,900*	*800,00*	*720,00*